



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

DOCUMENTO Nº. 4

PRESUPUESTO



900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

OBRAS DE ASFALTADO EN AVDA. DE PÍO XII, CALLE ISAAC PERAL
Y OTRAS - AÑO 2024. TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

Página 125


Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

ÍNDICE

- CUADRO DE PRECIOS N.º 1
- CUADRO DE PRECIOS N.º 2
- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
- RESUMEN DEL PRESUPUESTO



900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

OBRAS DE ASFALTADO EN AVDA. DE PÍO XII, CALLE ISAAC PERAL
Y OTRAS - AÑO 2024. TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

Página 126

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

CUADRO DE PRECIOS N.º 1

**OBRAS DE ASFALTADO EN AVDA. DE PÍO XII, CALLE ISAAC PERAL
Y OTRAS - AÑO 2024. TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)**

Página 127

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03



900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.1	1 FRESADOS, DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y PUESTA A COTA DE REGISTROS m2 Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente o de hormigón, en sección completa o semicalzada, en vías públicas, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km.	0,46	CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.2	m Demolición y levantado de bordillo de hormigón y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluida regularización y compactación del fondo de excavación hasta el 98% del Próctor Modificado, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km., y con parte proporcional de medios auxiliares.	2,47	DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.3	m2 Demolición y levantado de pavimento, con un espesor de hasta 35 cm, en acera o calzada, realizado en hormigón, mezcla bituminosa o baldosa hidráulica con solera de hormigón, incluida regularización y compactación del fondo de excavación hasta el 98% del Próctor Modificado, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km., y con parte proporcional de medios auxiliares.	6,52	SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.4	ud Levantado y desmontaje de cualquier elemento de mobiliario urbano, bolardos, pilonas, bandas reductoras de velocidad, contenedores de residuos, horquillas metálicas de sujeción de contenedores de residuos, separadores de caucho de carril bici, isletas de vado, señales, etc., incluyendo p.p. de rotura del pavimento y desconexión de accesorios, con retirada y transporte a lugar de acopio y posterior reposición a su lugar original, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,41	QUINCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



900676d742101b089907e808060d14x


COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Cuadro de precios nº 1


Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.5	ud Corrección a nueva cota de rasante de tapa de pozo de registro y arqueta de cualquier servicio, incluyendo demolición de firme, desmontaje del marco y tapa, recrecido con fábrica de ladrillo perforado tosco, de 1 pie de espesor, recibido con mortero especial para recrecidos, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, con p.p. de medios auxiliares, incluso colocación y sujeción de marco y tapa existente a la nueva cota, e insonorización de tapa mediante la aplicación de masilla bicomponente a base de poliuretano DENSOLASTIC®-KU o similar, antivibratoria y antirruidos de alta resistencia química y mecánica, de densidad 0,75 kg/l, formando una capa de 3 mm de espesor de masilla, aplicado sobre la base previamente descubierta, barrida, cepillado de óxidos y secada con soplete a gas y previa aplicación con brocha de imprimación DENSO®-Primer VT o similar (5-10 minutos de secado) y pegado de perfil TOK®-Band SK-25x 8 mm o similar con 3-4 mm de resalte sobre el borde. La mezcla bicomponente, con relación A:B= 100:24 en peso, se batirá 2 minutos y se aplicará directamente del envase y se dejará secar 10-20 minutos antes de colocar la tapa, presionando para asentar. Incluido transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medios auxiliares y demás materiales y medios necesarios, totalmente terminado.	49,44	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.6	ud Corrección a nueva cota de rasante de rejilla de imbornal, incluyendo demolición de firme, desmontaje del marco y rejilla, recrecido con fábrica de ladrillo perforado tosco, de 1 pie de espesor, recibido con mortero especial para recrecidos, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, con p.p. de medios auxiliares, incluso colocación y sujeción de marco y rejilla existentes a la nueva cota. Incluido transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medios auxiliares y demás materiales y medios necesarios, totalmente terminado.	33,91	TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
2.1	2 FIRMES Y PAVIMENTOS m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D, en capa de rodadura de 5 cm de espesor mínimo, a justificar según fórmula de trabajo, extendida y compactada, incluido filler de aportación y betún tipo 50/70 (B 60/70). Incluidos cortes y fresados necesarios en juntas con pavimento de hormigón o aglomerado existente y arranques de extendido, incluso carga, barrido previo, preparación de la superficie; protección y limpieza de bordillos y otros elementos urbanos; desmontaje y posterior recolocación de elementos urbanos y cualquier otro elemento que se encuentre en la superficie y suponga un obstáculo para la ejecución de la obra (en unidad aparte); retirada de contenedores de residuos, traslado a lugar indicado por la D.O. y posterior colocación en su lugar original. Incluida parte proporcional de ejecución de reductores de velocidad tipo "lomo de asno" in situ, altura de 6 cm, longitud de 4 m y ancho el de la calzada, según la Orden FOM/3053/2008 Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad.	7,01	SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03



Cuadro de precios nº 1


Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.2	m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia, con una dotación no inferior a 250 g/m2 de ligante residual, incluso limpieza, barrido previo y preparación de la superficie. Incluso parte proporcional de protección y limpieza de bordillos y otros elementos urbanos.	0,28	VEINTIOCHO CÉNTIMOS
2.3	m Bordillo de hormigón, bicapa, color gris, tipo IV (A1), de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/l, de 20 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,88	CATORCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.4	m2 Pavimento de loseta hidráulica, color gris, rojo o negro, de 30x30x4 cm, con resaltes tipo pastillas, botones o bandas direccionales, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/l de 15 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de juntas de dilatación, enluchado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	36,79	TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2.5	m2 Recubrimiento de superficies pavimentadas de carril bici o peatonales, de hormigón o asfalto, con slurry de color, extendido a mano, en capa uniforme, con rastras de banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de 4 kg/m2. de producto, i/ limpieza previa, protección de bordes, remates y limpieza posterior, terminado.	10,05	DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
2.6	m2 Reparación y saneo de blandón con una profundidad de 90 cm, incluso excavación, serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 60 cm de zahorra artificial ZA 0/20 y 30 cm de hormigón HM-20/P/20/l. Zahorra extendida en capas de 30 cm, humectación y compactación al 98% del P.M., incluyendo refinado de la superficie acabada, carga y transporte de los materiales sobrantes a vertedero y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km.	54,02	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			
3.1	m Marca vial, color blanco o amarillo, TEMPORAL, retroreflectante en seco y con lluvia, T-RR, nivel de durabilidad P4, de 10 cm de ancho, continua o discontinua, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.	0,35	TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.2	m2 Pintura color blanco o amarillo, TEMPORAL, retroreflectante en seco y con lluvia, T-RR, nivel de durabilidad P4, en cebreados, símbolos y flechas, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la superficie realmente pintada.	5,59	CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.3	m Marca vial, color blanco o amarillo, PERMANENTE, retrorreflectante en seco, en húmedo y con lluvia, P-RR/RW, de 10 cm de ancho, continua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por pulverización con una dotación de 1000 gr/m2, aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.	0,59	CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.4	m Marca vial, color blanco o amarillo, PERMANENTE, retrorreflectante en seco, en húmedo y con lluvia, P-RR/RW, de 40 cm de ancho, continua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por pulverización con una dotación de 1000 gr/m2, aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.	1,59	UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.5	m Marca vial, color blanco o amarillo, PERMANENTE, retrorreflectante en seco, en húmedo y con lluvia, P-RR/RW, de 50 cm de ancho, continua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por pulverización con una dotación de 1000 gr/m2, aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.	1,85	UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.6	m2 Pintura termoplástica blanca, dos componentes, reflexiva y PERMANENTE P-RR/RW, en cebreados, símbolos, flechas y textos, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío, por pulverización con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 500 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje con cinta adhesiva. Medida la superficie realmente pintada.	12,13	DOCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
3.7	m2 Pintura acrílica en base disolvente, antideslizante, en isletas, bordillos, líneas de prohibido parar y estacionar, líneas azules de estacionamiento regulado, plazas aparcamiento farmacias, discapacitados, líneas de borde ciclo calle y otros lugares, color rojo, azul, blanco, amarillo y verde, para pintado de superficies de hormigones y bituminosas, con una dotación de 900 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la superficie realmente pintada.	9,31	NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL			
4.1	ud Señal triangular vertical, de 70 cm de lado, fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste galvanizado de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.	110,95	CIENTO DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS




Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.2	ud Señal triangular vertical, de 90 cm de lado, fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.	135,46	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.3	ud Señal circular vertical, de diámetro 60 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste galvanizado de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.	117,37	CIENTO DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.4	ud Señal cuadrada vertical, de 60 cm de lado, fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste galvanizado de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.	124,52	CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS			
5.1	ud Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de polietileno, flexible, tipo H-75, 20 cm de diámetro, 75 cm de altura, revestido con vinilo reflectante con nivel de reflexión clase 2, homologado, color azul, verde o rojo, incluso sistema de fijación, plato metálico y tornillo de anclaje, totalmente instalado.	60,26	SESENTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
5.2	ud Suministro y colocación de bolardo cilíndrico, de acero, pintado epoxi negro oxirón al horno, fuste recto, forma tubular, de 1,00 m de altura, 89 mm de diámetro, con argolla de acero inoxidable brillante, modelo Barcelona 92 de Fábregas o similar, colocado en áreas pavimentadas, incluida cimentación de hormigón, remates de pavimento y limpieza, terminado.	75,52	SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
5.3	m Reductor de velocidad en vías urbanas, con velocidad limitada a <50 km/h, formado por elementos modulares de caucho negro de dimensiones 47,5x60x3 cm, con cintas amarillas encastradas, antideslizantes, de elevada retrorreflexión, diseño y materiales de gran visibilidad diurna y nocturna, instalación mediante ensamblado de módulos individuales y fijación al pavimento con tornillos de expansión, totalmente instalado.	130,69	CIENTO TREINTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talav...

Página 5




900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
5.4	ud Reparación o reconstrucción, corrección a nueva rasante, de arqueta de instalaciones urbanas, incluidas las de electricidad y telecomunicaciones, con fábrica de ladrillo perforado tosco, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, con p.p. de medios auxiliares y juntas, incluso colocación de cerco y tapa de fundición igual a la existente, homologada por la compañía, totalmente terminado.	160,24	CIENTO SESENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
5.5	ud Desplazamiento de imbornal para recogida de aguas pluviales, existente, incluyendo excavación y demolición del pavimento y relleno perimetral posterior, con transporte de material sobrante a vertedero autorizado, solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, suministro e instalación de imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado (dimensiones y tipología igual al existente), instalación de rejilla de fundición existente, suministro e instalación de hasta 3 m de tubería de PVC, corrugado, D=200 mm, teja, rigidez SN8, conexión a canalización de imbornal existente y p.p. de medios auxiliares. Incluso anulación y condena del imbornal existente. Terminado.	164,19	CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
6 GESTIÓN DE RESIDUOS			
6.1	m3 Carga y transporte de RCD procedentes de la obra, a lugar de empleo o vertedero y/o gestor autorizado, hasta una distancia de 15 km.	12,29	DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
6.2	m3 Carga y transporte de restos de plásticos, maderas, etc., no tóxicos y peligrosos, procedentes de la obra, a vertedero autorizado, hasta una distancia de 15 km.	12,74	DOCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7 SEGURIDAD Y SALUD			
7.1	ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,21	UN EURO CON VEINTIUN CÉNTIMOS
7.2	ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,16	UN EURO CON DIECISEIS CÉNTIMOS
7.3	ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,35	TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.4	ud Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.	0,95	NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.5	ud Juego de tapones antirruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,78	SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.6	ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,74	TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.7	ud Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,37	UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.8	ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,39	DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.9	ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,32	DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
7.10	ud Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	1,41	UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
7.11	ud Muñequera de presión variable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	11,26	ONCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
7.12	ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4,59	CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.13	ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,87	UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.14	ud Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,90	DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
7.15	m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	0,85	OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.16	ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.	4,49	CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.17	ud Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	4,41	CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
7.18	m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m, accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	6,70	SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
7.19	ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., para señalización de obra, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	10,34	DIEZ EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.20	ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., para señalización de obra, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	9,50	NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS


Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e808060d14x

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.21	ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.	9,25	NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
7.22	ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, para señalización de obra, amortizable en cinco usos, con soporte, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	17,23	DIECISIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
7.23	Ud Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.	4,14	CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
7.24	ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.	10,68	DIEZ EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.25	ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra de 3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Totalmente equipada. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	141,71	CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
7.26	ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Totalmente equipada. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	168,16	CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
7.27	ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	89,16	OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS



Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.28	ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 10 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	124,77	CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.29	ud Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.	42,88	CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.30	ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	27,53	VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
	Talavera de la Reina, junio de 2024 Jefe de Sección de Obras de la Oficina Técnica	Jefe de Servicio de la Oficina Técnica	
	IGNACIO SÁEZ MADRID (Firmado electrónicamente)	FRANCISCO JUAN SÁNCHEZ CASTELLÓN (Firmado electrónicamente)	



Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03




CUADRO DE PRECIOS N.º 2

OBRAS DE ASFALTADO EN AVDA. DE PÍO XII, CALLE ISAAC PERAL
Y OTRAS - AÑO 2024. TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

Página 137

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03



900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2


Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.1	1 FRESADOS, DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y PUESTA A COTA DE REGISTROS m2 Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente o de hormigón, en sección completa o semicalzada, en vías públicas, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz	0,0010 h	17,28
PEO001	Peón ordinario	0,0020 h	16,25
	(Maquinaria)		
BAR001b	Barredora y aspirador de polvo. Autoprop...	0,0030 h	16,24
FRE002	Fresadora de 1 - 2 m de anchura y 297 KW...	0,0010 h	171,40
M05EN...	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67...	0,0002 h	34,32
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t.	0,0030 h	27,62
M07N081b	Canon vertedero	0,0100 m3	9,25
	Total		0,45
	3% Costes indirectos		0,01
			0,46
1.2	m Demolición y levantado de bordillo de hormigón y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluida regularización y compactación del fondo de excavación hasta el 98% del Próctor Modificado, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km., y con parte proporcional de medios auxiliares.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz	0,0050 h	17,28
PEO001	Peón ordinario	0,0200 h	16,25
	(Maquinaria)		
M05EN...	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67...	0,0200 h	34,32
M06MR...	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	0,0150 h	11,41
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t.	0,0050 h	27,62
M07N081b	Canon vertedero	0,1050 m3	9,25
M08RI005	Pisón compactador gasolina 60-65 kg a=28...	0,0050 h	2,61
	Total		2,40
	3% Costes indirectos		0,07
			2,47
1.3	m2 Demolición y levantado de pavimento, con un espesor de hasta 35 cm, en acera o calzada, realizado en hormigón, mezcla bituminosa o baldosa hidráulica con solera de hormigón, incluida regularización y compactación del fondo de excavación hasta el 98% del Próctor Modificado, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km., y con parte proporcional de medios auxiliares.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz	0,0080 h	17,28
PEO001	Peón ordinario	0,0200 h	16,25
	(Maquinaria)		
M05EN...	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67...	0,0700 h	34,32
M06MR...	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	0,0500 h	11,41
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t.	0,0200 h	27,62
M07N081b	Canon vertedero	0,2500 m3	9,25
M08RI005	Pisón compactador gasolina 60-65 kg a=28...	0,0100 h	2,61
	Total		6,33
	3% Costes indirectos		0,19
			6,52

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 1

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e808060d14X



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>


Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.4	ud Levantado y desmontaje de cualquier elemento de mobiliario urbano, bolardos, pilonas, bandas reductoras de velocidad, contenedores de residuos, horquillas metálicas de sujeción de contenedores de residuos, separadores de caucho de carril bici, isletas de vado, señales, etc., incluyendo p.p. de rotura del pavimento y desconexión de accesorios, con retirada y transporte a lugar de acopio y posterior reposición a su lugar original, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª	0,4000 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,4000 h	16,25
	(Maquinaria)		
M02GM...	Camión-grúa articulada telescópica 25 t	0,0200 h	61,00
M06MI020	Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg	0,2000 h	2,68
	Total		14,96
	3% Costes indirectos		0,45
			15,41
1.5	ud Corrección a nueva cota de rasante de tapa de pozo de registro y arqueta de cualquier servicio, incluyendo demolición de firme, desmontaje del marco y tapa, recrecido con fábrica de ladrillo perforado tosco, de 1 pie de espesor, recibido con mortero especial para recrecidos, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, con p.p. de medios auxiliares, incluso colocación y sujeción de marco y tapa existente a la nueva cota, e insonorización de tapa mediante la aplicación de masilla bicomponente a base de poliuretano DENSOLASTIC®-KU o similar, antivibratoria y antirruídos de alta resistencia química y mecánica, de densidad 0,75 kg/l, formando una capa de 3 mm de espesor de masilla, aplicado sobre la base previamente descubierta, barrida, cepillado de óxidos y secada con soplete a gas y previa aplicación con brocha de imprimación DENSO®-Primer VT o similar (5-10 minutos de secado) y pegado de perfil TOK®-Band SK-25x 8 mm o similar con 3-4 mm de resalte sobre el borde. La mezcla bicomponente, con relación A:B= 100:24 en peso, se batirá 2 minutos y se aplicará directamente del envase y se dejará secar 10-20 minutos antes de colocar la tapa, presionando para asentar. Incluido transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medios auxiliares y demás materiales y medios necesarios, totalmente terminado.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz	0,1000 h	17,28
OFI001	Oficial 1ª	0,5000 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,6000 h	16,25
	(Maquinaria)		
M05EN...	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67...	0,0500 h	34,32
M06CM...	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	0,1500 h	9,74
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,1500 h	2,33
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t.	0,0500 h	27,62
M07N081b	Canon vertedero	0,0500 m3	9,25
M08RI005	Pisón compactador gasolina 60-65 kg a=28...	0,3000 h	2,61
	(Materiales)		
MOR002	Mortero revoco CSIV-W2	0,0300 kg	1,37
P01LT040	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,0400 mu	61,63
P01ME...	Mortero especial recrecido (CT-C5-F2)	0,0150 tn	211,90
VAR001	Material complementario y medios auxilia...	0,5000 ud	2,00
VAR002	Kit PUR bicomponente DENSOLASTIC®-KU, o ...	1,0000 ud	12,75
VAR003	Perfil bituminoso TOK®-Band SK-25x 8 mm,...	2,0000 m	0,98
VAR004	Imprimación DENSO® Primer VT, o similar	0,0280 tn	21,07
	Total		48,00
	3% Costes indirectos		1,44
			49,44

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 2

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e808060d14x



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.6	ud Corrección a nueva cota de rasante de rejilla de imbornal, incluyendo demolición de firme, desmontaje del marco y rejilla, recrecido con fábrica de ladrillo perforado tosco, de 1 pie de espesor, recibido con mortero especial para recrecidos, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, con p.p. de medios auxiliares, incluso colocación y sujeción de marco y rejilla existentes a la nueva cota. Incluido transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medios auxiliares y demás materiales y medios necesarios, totalmente terminado.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz	0,1000 h	17,28
OFI001	Oficial 1ª	0,5000 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,6000 h	16,25
	(Maquinaria)		
M05EN...	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67...	0,0500 h	34,32
M06CM...	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	0,1500 h	9,74
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,1500 h	2,33
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t.	0,0500 h	27,62
M07N081b	Canon vertedero	0,0500 m3	9,25
	(Materiales)		
MOR002	Mortero revoco CSIV-W2	0,0300 kg	1,37
P01LT040	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,0400 mu	61,63
P01ME...	Mortero especial recrecido (CT-C5-F2)	0,0150 tn	211,90
VAR001	Material complementario y medios auxilia...	1,0000 ud	2,00
	Total		32,92
	3% Costes indirectos		0,99
			33,91
2.1	2 FIRMES Y PAVIMENTOS m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D, en capa de rodadura de 5 cm de espesor mínimo, a justificar según fórmula de trabajo, extendida y compactada, incluido filler de aportación y betún tipo 50/70 (B 60/70). Incluidos cortes y fresados necesarios en juntas con pavimento de hormigón o aglomerado existente y arranques de extendido, incluso carga, barrido previo, preparación de la superficie; protección y limpieza de bordillos y otros elementos urbanos; desmontaje y posterior recolocación de elementos urbanos y cualquier otro elemento que se encuentre en la superficie y suponga un obstáculo para la ejecución de la obra (en unidad aparte); retirada de contenedores de residuos, traslado a lugar indicado por la D.O. y posterior colocación en su lugar original. Incluida parte proporcional de ejecución de reductores de velocidad tipo "lomo de asno" in situ, altura de 6 cm, longitud de 4 m y ancho el de la calzada, según la Orden FOM/3053/2008 Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz	0,0012 h	17,28
OFI001	Oficial 1ª	0,0012 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,0036 h	16,25
	(Maquinaria)		
CAM001	Camión bañera con caja basculante 4x4. 1...	0,0024 h	39,54
CRV001	Compactador ruedas múltiples, autopropul...	0,0024 h	48,41
CVA001	Compactador vibrante autopropulsado, 2 c...	0,0024 h	46,43
EXT001	Extendidora asfáltica s/ cadenas. 125 kW...	0,0024 h	78,05
M07W030	km transporte aglomerado	4,0000 tn	0,13
M07Z110b	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	0,0006 ud	123,04
M08CA...	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	0,0004 h	31,49
PCR001	Pala cargadora sobre ruedas. 125 KW (3 m...	0,0024 h	40,05
PMA001	Planta discont. móvil, producción mezcla...	0,0024 h	325,95
	(Materiales)		
ARI001	Árido machaqueo tamaño 0/6 para mezclas ...	0,0683 tn	9,83
ARI002	Árido machaqueo tamaño 6/12 para mezclas...	0,0285 tn	9,26
ARI003	Árido machaqueo tamaño 12/20 para mezcla...	0,0115 tn	8,87
BET0001	BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)	0,0058 tn	490,00
FIL001	Polvo mineral de aportación en M.B.C. pu...	0,0072 tn	39,50
P01PC010	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,9600 kg	0,59
	Total		6,81
	3% Costes indirectos		0,20

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 3

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03


900676d742101b089907e808060d14x

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
2.2	m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia, con una dotación no inferior a 250 g/m2 de ligante residual, incluso limpieza, barrido previo y preparación de la superficie. Incluso parte proporcional de protección y limpieza de bordillos y otros elementos urbanos.		7,01
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario 0,0020 h 16,25	0,03	
BAR001b	(Maquinaria) Barredora y aspirador de polvo. Autoprop...	0,0015 h 16,24	0,02
M08CB...	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,0010 h 43,00	0,04	
RIA001	(Materiales) Emulsión bituminosa tipo C60B3 TER 0,0006 tn 302,00	0,18	
	Total	0,27	
	3% Costes indirectos	0,01	
2.3	m Bordillo de hormigón, bicapa, color gris, tipo IV (A1), de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.		0,28
OFI001	(Mano de obra) Oficial 1ª 0,2100 h 16,75	3,52	
PEO001	Peón ordinario 0,2100 h 16,25	3,41	
P01HM...	(Materiales) Hormigón HM-20/P/20/I central 0,0500 m3 64,91	3,25	
P01MC...	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,0010 m3 63,98	0,06	
P08XBH...	Bordillo hormigón tipo IV bicapa gris 14... 1,0500 ud 4,01	4,21	
	Total	14,45	
	3% Costes indirectos	0,43	
2.4	m2 Pavimento de loseta hidráulica, color gris, rojo o negro, de 30x30x4 cm, con resaltes tipo pastillas, botones o bandas direccionales, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de juntas de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.		14,88
OFI001	(Mano de obra) Oficial 1ª 0,4000 h 16,75	6,70	
PEO001	Peón ordinario 0,8000 h 16,25	13,00	
LEC001	(Materiales) Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3... 0,0010 m3 71,96	0,07	
P01HM...	Hormigón HM-20/P/20/I central 0,1500 m3 64,91	9,74	
P01MC...	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,0300 m3 63,98	1,92	
P08XVH...	Loseta 30x30x4 cm, pastillas, botones, d... 1,0000 m2 4,04	4,04	
P08XW...	Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,0000 ud 0,25	0,25	
	Total	35,72	
	3% Costes indirectos	1,07	
2.5	m2 Recubrimiento de superficies pavimentadas de carril bici o peatonales, de hormigón o asfalto, con slurry de color, extendido a mano, en capa uniforme, con rastras de banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de 4 kg/m2. de producto, i/ limpieza previa, protección de bordes, remates y limpieza posterior, terminado.		36,79
OFI001	(Mano de obra) Oficial 1ª 0,1100 h 16,75	1,84	
P08XVB...	(Materiales) Slurry resinas sintéticas color 4,0000 kg 1,98	7,92	
	Total	9,76	
	3% Costes indirectos	0,29	
			10,05

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 4



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
2.6	m2 Reparación y saneo de blandón con una profundidad de 90 cm, incluso excavación, serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 60 cm de zahorra artificial ZA 0/20 y 30 cm de hormigón HM-20/P/20/I. Zahorra extendida en capas de 30 cm, humectación y compactación al 98% del P.M., incluyendo refino de la superficie acabada, carga y transporte de los materiales sobrantes a vertedero y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz	0,1500 h	17,28
OFI001	Oficial 1ª	0,3000 h	16,75
	(Maquinaria)		
M05EN...	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67...	0,0400 h	34,32
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t.	0,0600 h	27,62
M07N081b	Canon vertedero	0,9000 m3	9,25
M08CA...	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	0,0100 h	31,49
M08RL010	Rodillo manual lanza tandem 700-750 kg a...	0,0100 h	5,35
M09F010	Cortadora de pavimentos	0,1000 h	8,79
	(Materiales)		
P01AF0...	Zahorra artificial ZA(0/20)	1,3500 tn	9,45
P01HM...	Hormigón HM-20/P/20/I central	0,3000 m3	64,91
	Total		52,45
	3% Costes indirectos		1,57
			54,02
3.1	3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL m Marca vial, color blanco o amarillo, TEMPORAL, retrorreflectante en seco y con lluvia, T-RR, nivel de durabilidad P4, de 10 cm de ancho, continua o discontinua, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª	0,0030 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,0030 h	16,25
	(Maquinaria)		
M07AF030	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4...	0,0020 h	5,98
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	0,0030 h	11,36
M11SP0...	Equipo pintabanda aplic. convencional	0,0020 h	24,70
	(Materiales)		
P27EH012	Pintura acrílica base acuosa	0,0720 kg	1,35
P27EH040	Microesferas vidrio tratadas	0,0480 kg	1,03
	Total		0,34
	3% Costes indirectos		0,01
			0,35

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 5

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>


Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.2	m2 Pintura color blanco o marillo, TEMPORAL, retrorreflectante en seco y con lluvia, T-RR, nivel de durabilidad P4, en cebreados, símbolos y flechas, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la superficie realmente pintada.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª	0,1000 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,1000 h	16,25
	(Maquinaria)		
M07AF030	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4...	0,0150 h	5,98
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	0,0150 h	11,36
M11SP0...	Equipo pintabanda aplic. convencional	0,0100 h	24,70
	(Materiales)		
P25WW...	Cinta adhesiva pintor	3,0000 m	0,05
P27EH012	Pintura acrílica base acuosa	0,7200 kg	1,35
P27EH040	Microesferas vidrio tratadas	0,4800 kg	1,03
	Total		5,43
	3% Costes indirectos		0,16
			5,59
3.3	m Marca vial, color blanco o amarillo, PERMANENTE, retrorreflectante en seco, en húmedo y con lluvia, P-RR/RW, de 10 cm de ancho, continúa o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por pulverización con una dotación de 1000 gr/m2, aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª	0,0040 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,0040 h	16,25
	(Maquinaria)		
M07AF030	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4...	0,0020 h	5,98
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	0,0030 h	11,36
M11SP0...	Equipo pintabandas spray	0,0020 h	63,37
	(Materiales)		
P27EH0...	Pintura termoplástica frío	0,1000 kg	1,98
P27EH040	Microesferas vidrio tratadas	0,0600 kg	1,03
	Total		0,57
	3% Costes indirectos		0,02
			0,59
3.4	m Marca vial, color blanco o amarillo, PERMANENTE, retrorreflectante en seco, en húmedo y con lluvia, P-RR/RW, de 40 cm de ancho, continúa o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por pulverización con una dotación de 1000 gr/m2, aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª	0,0100 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,0100 h	16,25
	(Maquinaria)		
M07AF030	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4...	0,0020 h	5,98
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	0,0030 h	11,36
M11SP0...	Equipo pintabandas spray	0,0020 h	63,37
	(Materiales)		
P27EH0...	Pintura termoplástica frío	0,4000 kg	1,98
P27EH040	Microesferas vidrio tratadas	0,2400 kg	1,03
	Total		1,54
	3% Costes indirectos		0,05
			1,59

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 6

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e808800014X



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.5	m Marca vial, color blanco o amarillo, PERMANENTE, retrorreflectante en seco, en húmedo y con lluvia, P-RR/RW, de 50 cm de ancho, continua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por pulverización con una dotación de 1000 gr/m2, aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª	0,0100 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,0100 h	16,25
	(Maquinaria)		
M07AF030	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4...	0,0020 h	5,98
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	0,0030 h	11,36
M11SP0...	Equipo pintabandas spray	0,0020 h	63,37
	(Materiales)		
P27EH0...	Pintura termoplástica frío	0,5000 kg	1,98
P27EH040	Microesferas vidrio tratadas	0,3000 kg	1,03
	Total		1,80
	3% Costes indirectos		0,05
			1,85
3.6	m2 Pintura termoplástica blanca, dos componentes, reflexiva y PERMANENTE P-RR/RW, en cebreados, símbolos, flechas y textos, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío, por pulverización con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 500 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje con cinta adhesiva. Medida la superficie realmente pintada.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª	0,1250 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,1250 h	16,25
	(Maquinaria)		
M07AF030	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4...	0,0125 h	5,98
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	0,0125 h	11,36
M11SP0...	Equipo pintabandas spray	0,0125 h	63,37
	(Materiales)		
P25WW...	Cinta adhesiva pintor	4,0000 m	0,05
P27EH0...	Pintura termoplástica frío	3,0000 kg	1,98
P27EH040	Microesferas vidrio tratadas	0,5000 kg	1,03
	Total		11,78
	3% Costes indirectos		0,35
			12,13
3.7	m2 Pintura acrílica en base disolvente, antideslizante, en isletas, bordillos, líneas de prohibido parar y estacionar, líneas azules de estacionamiento regulado, plazas aparcamiento farmacias, discapacitados, líneas de borde ciclo calle y otros lugares, color rojo, azul, blanco, amarillo y verde, para pintado de superficies de hormigones y bituminosas, con una dotación de 900 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la superficie realmente pintada.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª	0,1400 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,1400 h	16,25
	(Maquinaria)		
M07AF030	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4...	0,0125 h	5,98
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	0,0125 h	11,36
M11SP0...	Equipo pintabanda aplic. convencional	0,0100 h	24,70
M11SP0...	Equipo pintabandas spray	0,0100 h	63,37
	(Materiales)		
P25WW...	Cinta adhesiva pintor	4,0000 m	0,05
P27EH0...	Pintura acrílica, color, base disolvente	0,9000 kg	3,01
P27EH040	Microesferas vidrio tratadas	0,4000 kg	1,03
	Total		9,04
	3% Costes indirectos		0,27
			9,31
	4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL		

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 7

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e808800014X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>


Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
4.1	ud Señal triangular vertical, de 70 cm de lado, fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste galvanizado de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz 0,2500 h	17,28	4,32
OFI001	Oficial 1ª 0,5000 h	16,75	8,38
PEO001	Peón ordinario 0,5000 h	16,25	8,13
	(Maquinaria)		
M11SA0...	Ahoyadora gasolina 1 persona 0,2500 h	5,62	1,41
	(Materiales)		
P01HM...	Hormigón HM-20/P/20/I central 0,1250 m3	64,91	8,11
P27ERS...	Señal triangular reflexiva RA-2 70 cm 1,0000 ud	43,77	43,77
P27EW...	Poste galvanizado 80x40x2 mm 3,2000 m	10,50	33,60
	Total		107,72
	3% Costes indirectos		3,23
			110,95
4.2	ud Señal triangular vertical, de 90 cm de lado, fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz 0,3000 h	17,28	5,18
OFI001	Oficial 1ª 0,6000 h	16,75	10,05
PEO001	Peón ordinario 0,6000 h	16,25	9,75
	(Maquinaria)		
M11SA0...	Ahoyadora gasolina 1 persona 0,3000 h	5,62	1,69
	(Materiales)		
P01HM...	Hormigón HM-20/P/20/I central 0,1250 m3	64,91	8,11
P27ERS...	Señal triangular reflexiva RA-2 90 cm 1,0000 ud	61,24	61,24
P27EW...	Poste galvanizado 80x40x2 mm 3,3800 m	10,50	35,49
	Total		131,51
	3% Costes indirectos		3,95
			135,46
4.3	ud Señal circular vertical, de diámetro 60 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste galvanizado de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz 0,2500 h	17,28	4,32
OFI001	Oficial 1ª 0,5000 h	16,75	8,38
PEO001	Peón ordinario 0,5000 h	16,25	8,13
	(Maquinaria)		
M11SA0...	Ahoyadora gasolina 1 persona 0,2500 h	5,62	1,41
	(Materiales)		
P01HM...	Hormigón HM-20/P/20/I central 0,1250 m3	64,91	8,11
P27ERS...	Señal circular reflexiva RA-2 60 cm 1,0000 ud	50,00	50,00
P27EW...	Poste galvanizado 80x40x2 mm 3,2000 m	10,50	33,60
	Total		113,95
	3% Costes indirectos		3,42
			117,37

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 8

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e808060d14x



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
4.4	ud Señal cuadrada vertical, de 60 cm de lado, fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste galvanizado de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz 0,2500 h	17,28	4,32
OFI001	Oficial 1ª 0,5000 h	16,75	8,38
PEO001	Peón ordinario 0,5000 h	16,25	8,13
	(Maquinaria)		
M11SA0...	Ahoyadora gasolina 1 persona 0,2500 h	5,62	1,41
	(Materiales)		
P01HM...	Hormigón HM-20/P/20/I central 0,1250 m3	64,91	8,11
P27ERS...	Señal cuadrada reflexiva RA-2 60 cm 1,0000 ud	56,94	56,94
P27EW...	Poste galvanizado 80x40x2 mm 3,2000 m	10,50	33,60
	Total		120,89
	3% Costes indirectos		3,63
			124,52
	5 OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.1	ud Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de polietileno, flexible, tipo H-75, 20 cm de diámetro, 75 cm de altura, revestido con vinilo reflectante con nivel de reflexión clase 2, homologado, color azul, verde o rojo, incluso sistema de fijación, plato metálico y tornillo de anclaje, totalmente instalado.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª 0,7500 h	16,75	12,56
PEO001	Peón ordinario 0,7500 h	16,25	12,19
	(Materiales)		
P01DW...	Pequeño material 1,0000 ud	3,50	3,50
P29RBF...	Bolardo polietileno, flexible, H-75 1,0000 ud	30,25	30,25
	Total		58,50
	3% Costes indirectos		1,76
			60,26
5.2	ud Suministro y colocación de bolardo cilíndrico, de acero, pintado epoxi negro oxirón al horno, fuste recto, forma tubular, de 1,00 m de altura, 89 mm de diámetro, con argolla de acero inoxidable brillante, modelo Barcelona 92 de Fábregas o similar, colocado en áreas pavimentadas, incluida cimentación de hormigón, remates de pavimento y limpieza, terminado.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª 1,0000 h	16,75	16,75
PEO001	Peón ordinario 1,0000 h	16,25	16,25
	(Materiales)		
P01DW...	Pequeño material 2,0000 ud	3,50	7,00
P01HM...	Hormigón HM-20/P/20/I central 0,0050 m3	64,91	0,32
P29RBF...	Bolardo cilíndrico con anillo, acero 1,0... 1,0000 ud	33,00	33,00
	Total		73,32
	3% Costes indirectos		2,20
			75,52

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 9

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e8088060d14x

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
5.3	m Reductor de velocidad en vías urbanas, con velocidad limitada a <50 km/h, formado por elementos modulares de caucho negro de dimensiones 47,5x60x3 cm, con cintas amarillas encastradas, antideslizantes, de elevada retrorreflexión, diseño y materiales de gran visibilidad diurna y nocturna, instalación mediante ensamblado de módulos individuales y fijación al pavimento con tornillos de expansión, totalmente instalado.		
	(Mano de obra)		
OFI001	Oficial 1ª	0,6000 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,6000 h	16,25
	(Materiales)		
P27EH100	Anclaje rampas con taco, tornillo y aran...	8,0000 ud	1,76
P27EH1...	Pieza reductor velocidad 47,5x60x3 cm	2,0000 ud	46,50
	Total		126,88
	3% Costes indirectos		3,81
			130,69
5.4	ud Reparación o reconstrucción, corrección a nueva rasante, de arqueta de instalaciones urbanas, incluidas las de electricidad y telecomunicaciones, con fábrica de ladrillo perforado tosco, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruído por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, con p.p. de medios auxiliares y juntas, incluso colocación de cerco y tapa de fundición igual a la existente, homologada por la compañía, totalmente terminado.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz	0,1000 h	17,28
OFI001	Oficial 1ª	0,5000 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	0,7500 h	16,25
	(Maquinaria)		
M08RB...	Bandeja vibrante 170 kg	0,3000 h	3,90
	(Materiales)		
CER001	Cerco y tapa fundición, clase D-400	1,0000 ud	120,91
MOR002	Mortero revoco CSIV-W2	0,0400 kg	1,37
P01LT040	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,1600 mu	61,63
P01MC...	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	0,0200 m3	63,98
	Total		155,57
	3% Costes indirectos		4,67
			160,24
5.5	ud Desplazamiento de imbornal para recogida de aguas pluviales, existente, incluyendo excavación y demolición del pavimento y relleno perimetral posterior, con transporte de material sobrante a vertedero autorizado, solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, suministro e instalación de imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado (dimensiones y tipología igual al existente), instalación de rejilla de fundición existente, suministro e instalación de hasta 3 m de tubería de PVC, corrugado, D=200 mm, teja, rigidez SN8, conexión a canalización de imbornal existente y p.p. de medios auxiliares. Incluso anulación y condena del imbornal existente. Terminado.		
	(Mano de obra)		
CAP001	Capataz	0,1000 h	17,28
OFI001	Oficial 1ª	1,0000 h	16,75
PEO001	Peón ordinario	1,5000 h	16,25
	(Maquinaria)		
M05EN...	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67...	0,7000 h	34,32
M06MR...	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	0,3500 h	11,41
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t.	0,0500 h	27,62
M07N081b	Canon vertedero	0,1500 m3	9,25
M08RB...	Bandeja vibrante 170 kg	0,3000 h	3,90
	(Materiales)		
P01AA020	Arena de río 0/6 mm	0,3900 m3	17,27
P01HM...	Hormigón HM-20/P/40/I central	0,0500 m3	64,91
P01MC...	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	0,0300 m3	63,98
P02CV...	Lubricante tubos PVC junta elástica	0,0100 kg	9,93
P02EIH...	Imbornal prefabricado hormigón	1,0000 ud	25,84
P02TVC...	Tubo PVC corrugado doble junta elástica ...	3,0000 m	12,25
VAR005	Accesorios complementarios	1,0000 ud	10,00
	Total		159,41

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 10

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e808800014X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
	3% Costes indirectos	4,78	
			164,19
	6 GESTIÓN DE RESIDUOS		
6.1	m3 Carga y transporte de RCD procedentes de la obra, a lugar de empleo o vertedero y/o gestor autorizado, hasta una distancia de 15 km.		
	(Mano de obra)		
PEO001	Peón ordinario 0,0129 h 16,25	0,21	
	(Maquinaria)		
M05EN...	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67... 0,0400 h 34,32	1,37	
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t. 0,0400 h 27,62	1,10	
M07N081b	Canon vertedero 1,0000 m3 9,25	9,25	
	Total	11,93	
	3% Costes indirectos	0,36	
			12,29
6.2	m3 Carga y transporte de restos de plásticos, maderas, etc., no tóxicos y peligrosos, procedentes de la obra, a vertedero autorizado, hasta una distancia de 15 km.		
	(Mano de obra)		
PEO001	Peón ordinario 0,0051 h 16,25	0,08	
	(Maquinaria)		
CAN003	Canon RCD "mixto" (restos plásticos, mad... 1,0000 m3 10,05	10,05	
M05EN...	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67... 0,0250 h 34,32	0,86	
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t. 0,0500 h 27,62	1,38	
	Total	12,37	
	3% Costes indirectos	0,37	
			12,74
	7 SEGURIDAD Y SALUD		
7.1	ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		
	(Materiales)		
P31IA005	Casco seguridad básico 0,1667 ud 7,00	1,17	
	Total	1,17	
	3% Costes indirectos	0,04	
			1,21
7.2	ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		
	(Materiales)		
P31IA120	Gafas protectoras 0,1667 ud 6,75	1,13	
	Total	1,13	
	3% Costes indirectos	0,03	
			1,16
7.3	ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		
	(Materiales)		
P31IA140	Gafas antipolvo 0,1667 ud 2,02	0,34	
	Total	0,34	
	3% Costes indirectos	0,01	
			0,35

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 11

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e808060d14x




COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
7.4 P31IA158	ud Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. (Materiales)		
	Mascarilla celulosa desechable 1,0000 ud 0,92	0,92	
	Total	0,92	
	3% Costes indirectos	0,03	
			0,95
7.5 P31IA210	ud Juego de tapones antirruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. (Materiales)		
	Juego tapones antirruído silicona 1,0000 ud 0,76	0,76	
	Total	0,76	
	3% Costes indirectos	0,02	
			0,78
7.6 P31IC098	ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. (Materiales)		
	Mono de trabajo poliéster-algodón 0,1667 ud 21,79	3,63	
	Total	3,63	
	3% Costes indirectos	0,11	
			3,74
7.7 P31IC108	ud Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. (Materiales)		
	Impermeable 3/4 plástico 0,1667 ud 7,96	1,33	
	Total	1,33	
	3% Costes indirectos	0,04	
			1,37
7.8 P31IC140	ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. (Materiales)		
	Peto reflectante amarillo/rojo 0,1667 ud 13,89	2,32	
	Total	2,32	
	3% Costes indirectos	0,07	
			2,39
7.9 P31IM030	ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. (Materiales)		
	Par guantes uso general serraje 1,0000 ud 2,25	2,25	
	Total	2,25	
	3% Costes indirectos	0,07	
			2,32
7.10 P31IM010	ud Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. (Materiales)		
	Par guantes lona protección estándar 1,0000 ud 1,37	1,37	
	Total	1,37	
	3% Costes indirectos	0,04	
			1,41

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 12

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03




COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
7.11 P31IM100	ud Muñequera de presión variable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. (Materiales)		
	Muñequera presión variable 1,0000 ud 10,93	10,93	
	Total	10,93	
	3% Costes indirectos	0,33	
			11,26
7.12 P31IP025	ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. (Materiales)		
	Par botas de seguridad 0,1667 ud 26,73	4,46	
	Total	4,46	
	3% Costes indirectos	0,13	
			4,59
7.13 P31IP010	ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. (Materiales)		
	Par botas altas de agua (negras) 0,1667 ud 10,93	1,82	
	Total	1,82	
	3% Costes indirectos	0,05	
			1,87
7.14 P31IC050	ud Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. (Materiales)		
	Faja protección lumbar 0,1667 ud 16,91	2,82	
	Total	2,82	
	3% Costes indirectos	0,08	
			2,90
7.15 PEO001	m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. (Mano de obra)		
	Peón ordinario 0,0500 h 16,25	0,81	
	(Materiales)		
	P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,0000 m 0,02	0,02	
			0,83
			0,85
7.16 PEO001	ud Cartel serigrafado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. (Mano de obra)		
	Peón ordinario 0,1000 h 16,25	1,63	
	(Materiales)		
	P31SC010 Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., ad... 1,0000 ud 2,73	2,73	
			4,36
			0,13
			4,49

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 13

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
 Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>


Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
7.17	ud Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.		
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario 0,1000 h	16,25	1,63
P31CB095	(Materiales) Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m. 1,0000 ud	2,65	2,65
	Total		4,28
	3% Costes indirectos		0,13
			4,41
7.18	m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.		
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario 0,1000 h	16,25	1,63
P31CB110	(Materiales) Valla enrejado móvil 3x2m. 0,1667 m	29,20	4,87
	Total		6,50
	3% Costes indirectos		0,20
			6,70
7.19	ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., para señalización de obra, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.		
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario 0,1400 h	16,25	2,28
P31SV015	(Materiales) Señal triang. L=90 cm.reflex. EG 0,1667 ud	27,44	4,57
P31SV155	Caballete para señal D=60 L=90,70 0,1667 ud	19,15	3,19
	Total		10,04
	3% Costes indirectos		0,30
			10,34
7.20	ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., para señalización de obra, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.		
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario 0,1400 h	16,25	2,28
P31SV030	(Materiales) Señal circul. D=60 cm.reflex. EG 0,1667 ud	22,51	3,75
P31SV155	Caballete para señal D=60 L=90,70 0,1667 ud	19,15	3,19
	Total		9,22
	3% Costes indirectos		0,28
			9,50
7.21	ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.		
P31SV090	(Materiales) Paleta manual 2c. stop-d.obli 1,0000 ud	8,98	8,98
	Total		8,98
	3% Costes indirectos		0,27
			9,25

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 14

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

9006767421016089907808060014X



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
7.22	ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, para señalización de obra, amortizable en cinco usos, con soporte, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.		
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario	0,0571 h	16,25
	(Materiales)		0,93
P31SV100	Panel direc. refllec. 164x45 cm.	0,1667 ud	84,93
P31SV110	Soporte panel direc. metálico	0,1667 ud	9,85
	Total		16,73
	3% Costes indirectos		0,50
			17,23
7.23	Ud Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.		
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario	0,1000 h	16,25
	(Materiales)		1,63
mt50bal...	Cono de balizamiento reflectante de 50 c...	0,1667 ud	14,31
	Total		2,39
	3% Costes indirectos		4,02
			0,12
			4,14
7.24	ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.		
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario	0,1000 h	16,25
	(Materiales)		1,63
P31SB050	Baliza luminosa intermitente	0,1667 ud	52,40
	Total		8,74
	3% Costes indirectos		10,37
			0,31
			10,68
7.25	ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra de 3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Totalmente equipada. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.		
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario	1,0000 h	16,25
	(Materiales)		16,25
P31BC030	Alg. mes caseta pref. aseo/vestuario 3,5...	1,0000 ud	80,24
P31BC220	Transp.150km.entr.y rec.1 módulo	0,1000 ud	410,89
	Total		41,09
	3% Costes indirectos		137,58
			4,13
			141,71

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 15

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e808060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>


Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
7.26	ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Totalmente equipada. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.		
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario	1,0000 h	16,25
P31BC200	(Materiales) Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45	1,0000 ud	105,92
P31BC220	Transp.150km.entr.y rec.1 módulo	0,1000 ud	410,89
		Total	163,26
		3% Costes indirectos	4,90
			168,16
7.27	ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.		
P31BA020	(Materiales) Acometida prov. fonta.a caseta	1,0000 ud	86,56
		Total	86,56
		3% Costes indirectos	2,60
			89,16
7.28	ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 10 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.		
P31BA035	(Materiales) Acometida prov. sane. a caseta en superf...	1,0000 ud	121,14
		Total	121,14
		3% Costes indirectos	3,63
			124,77
7.29	ud Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.		
OFI001	(Mano de obra) Oficial 1ª	1,5000 h	16,75
P31CE030	(Materiales) Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.	10,0000 m	1,65
		Total	41,63
		3% Costes indirectos	1,25
			42,88

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 16

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e808806014X



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
7.30	ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.		
PEO001	(Mano de obra) Peón ordinario 0,1000 h	16,25	1,63
P31CI005	(Materiales) Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B 1,0000 ud	25,10	25,10
	Total		26,73
	3% Costes indirectos		0,80
			27,53
	Talavera de la Reina, junio de 2024 Jefe de Sección de Obras de la Oficina Técnica	Jefe de Servicio de la Oficina Técnica	
	IGNACIO SÁEZ MADRID electrónicamente)	(Firmado FRANCISCO JUAN SÁNCHEZ CASTELLÓN (Firmado electrónicamente)	

Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera d... Página 17

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03


900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO



900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

OBRAS DE ASFALTADO EN AVDA. DE PÍO XII, CALLE ISAAC PERAL
Y OTRAS - AÑO 2024. TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

Página 155


Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 1 FRESADOS, DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y PUESTA A COTA DE REGISTROS

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
1.1	M2	Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente o de hormigón, en sección completa o semicalzada, en vías públicas, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Calzada:						
		GLORIETA CTRA. CERVERA	1	2.046,52		5,00	10.232,600	
		PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO	1	834,41		5,00	4.172,050	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO	1	3.646,88		5,00	18.234,400	
		GLORIETA C/ MATADERO	1	2.367,39		5,00	11.836,950	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	2.864,61		5,00	14.323,050	
		GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	4.676,05		5,00	23.380,250	
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS	1	3.960,44		5,00	19.802,200	
		C/ ISAAC PERAL	1	1.378,06		5,00	6.890,300	
		Carril bici:						
		GLORIETA CTRA. CERVERA	1	146,15		5,00	730,750	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO	1	52,48		5,00	262,400	
		GLORIETA C/ MATADERO	1	92,65		5,00	463,250	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	264,02		5,00	1.320,100	
		GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	123,16		5,00	615,800	
		C/ ISAAC PERAL	1	50,80		5,00	254,000	
		Varios:	1	200,00		5,00	1.000,000	
							113.518,100	113.518,100
		Total m2					0,46	52.218,33

1.2	M	Demolición y levantado de bordillo de hormigón y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluida regularización y compactación del fondo de excavación hasta el 98% del Próctor Modificado, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km., y con parte proporcional de medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO						
		Ampliación acera	1	17,00			17,000	
			1	29,00			29,000	
			1	68,00			68,000	
		Rebaje acera para paso peatones	1	35,00			35,000	
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS						
		Rebaje acera para paso peatones (C/ San Vicente)	1	8,00			8,000	
							157,000	157,000
		Total m					2,47	387,79

1.3	M2	Demolición y levantado de pavimento, con un espesor de hasta 35 cm, en acera o calzada, realizado en hormigón, mezcla bituminosa o baldosa hidráulica con solera de hormigón, incluida regularización y compactación del fondo de excavación hasta el 98% del Próctor Modificado, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km., y con parte proporcional de medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
-----	----	--	------	-------	-------	------	---------	----------



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 1 FRESADOS, DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y PUESTA A COTA DE REGISTROS

Nº	Ud	Descripción	Medición		Precio	Importe		
		PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO						
		Rebaje acera para paso peatones	1	43,79		43,790		
		Rebaje acera isleta central en plaza, para paso peatones	1	11,56		11,560		
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS						
		Rebaje acera para paso peatones (C/ San Vicente)	1	15,61		15,610		
					70,960	70,960		
		Total m2		70,960	6,52	462,66		
1.4	Ud	Levantado y desmontaje de cualquier elemento de mobiliario urbano, bolardos, pilonas, bandas reductoras de velocidad, contenedores de residuos, horquillas metálicas de sujeción de contenedores de residuos, separadores de caucho de carril bici, isletas de vado, señales, etc., incluyendo p.p. de rotura del pavimento y desconexión de accesorios, con retirada y transporte a lugar de acopio y posterior reposición a su lugar original, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Horquilla metálica	6				6,000	
		Reductor de velocidad de hormigón	5				5,000	
		Zona contenedores	20				20,000	
		Bolardo azul H-75	26				26,000	
		Bolardo cilíndrico metálico	10				10,000	
		Isleta de vado	11				11,000	
							78,000	78,000
		Total ud					78,000	1.201,98
1.5	Ud	Corrección a nueva cota de rasante de tapa de pozo de registro y arqueta de cualquier servicio, incluyendo demolición de firme, desmontaje del marco y tapa, recrecido con fábrica de ladrillo perforado tosco, de 1 pie de espesor, recibido con mortero especial para recrecidos, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, con p.p. de medios auxiliares, incluso colocación y sujeción de marco y tapa existente a la nueva cota, e insonorización de tapa mediante la aplicación de masilla bicomponente a base de poliuretano DENSOLASTIC®-KU o similar, antivibratoria y antirruídos de alta resistencia química y mecánica, de densidad 0,75 kg/l, formando una capa de 3 mm de espesor de masilla, aplicado sobre la base previamente descubierta, barrida, cepillado de óxidos y secada con soplete a gas y previa aplicación con brocha de imprimación DENSO®-Primer VT o similar (5-10 minutos de secado) y pegado de perfil TOK®-Band SK-25x 8 mm o similar con 3-4 mm de resalte sobre el borde. La mezcla bicomponente, con relación A:B= 100:24 en peso, se batirá 2 minutos y se aplicará directamente del envase y se dejará secar 10-20 minutos antes de colocar la tapa, presionando para asentar. Incluido transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medios auxiliares y demás materiales y medios necesarios, totalmente terminado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			134				134,000	
							134,000	134,000
		Total ud					134,000	6.624,96
1.6	Ud	Corrección a nueva cota de rasante de rejilla de imbornal, incluyendo demolición de firme, desmontaje del marco y rejilla, recrecido con fábrica de ladrillo perforado tosco, de 1 pie de espesor, recibido con mortero especial para recrecidos, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, con p.p. de medios auxiliares, incluso colocación y sujeción de marco y rejilla existentes a la nueva cota. Incluido transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medios auxiliares y demás materiales y medios necesarios, totalmente terminado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			88				88,000	
							88,000	88,000
		Total ud					88,000	2.984,08
Total presupuesto parcial nº 1 FRESADOS, DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y PUESTA A ...							63.879,80	

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

900676d742101b089907e8088060d14x

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>


Presupuesto parcial nº 2 FIRMES Y PAVIMENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe			
2.1	M2	Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D, en capa de rodadura de 5 cm de espesor mínimo, a justificar según fórmula de trabajo, extendida y compactada, incluido filler de aportación y betún tipo 50/70 (B 60/70). Incluidos cortes y fresados necesarios en juntas con pavimento de hormigón o aglomerado existente y arranques de extendido, incluso carga, barrido previo, preparación de la superficie; protección y limpieza de bordillos y otros elementos urbanos; desmontaje y posterior recolocación de elementos urbanos y cualquier otro elemento que se encuentre en la superficie y suponga un obstáculo para la ejecución de la obra (en unidad aparte); retirada de contenedores de residuos, traslado a lugar indicado por la D.O. y posterior colocación en su lugar original. Incluida parte proporcional de ejecución de reductores de velocidad tipo "lomo de asno" in situ, altura de 6 cm, longitud de 4 m y ancho el de la calzada, según la Orden FOM/3053/2008 Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Calzada:						
		GLORIETA CTRA. CERVERA	1	2.046,52			2.046,520	
		PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO	1	834,41			834,410	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO	1	3.646,88			3.646,880	
		GLORIETA C/ MATADERO	1	2.367,39			2.367,390	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	2.864,61			2.864,610	
		GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	4.676,05			4.676,050	
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS	1	3.960,44			3.960,440	
		C/ ISAAC PERAL	1	1.378,06			1.378,060	
		Reductores de velocidad tipo "lomo de asno"	5	32,00			160,000	
		Carril bici:						
		GLORIETA CTRA. CERVERA	1	146,15			146,150	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO	1	52,48			52,480	
		GLORIETA C/ MATADERO	1	92,65			92,650	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	264,02			264,020	
		GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	123,16			123,160	
		C/ ISAAC PERAL	1	50,80			50,800	
							22.663,620	22.663,620
		Total m2					22.663,620	7,01
								158.871,98

2.2 M2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER para riegos de adherencia, con una dotación no inferior a 250 g/m2 de ligante residual, incluso limpieza, barrido previo y preparación de la superficie. Incluso parte proporcional de protección y limpieza de bordillos y otros elementos urbanos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Calzada:						
GLORIETA CTRA. CERVERA	1	2.046,52			2.046,520	
PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO	1	834,41			834,410	
AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO	1	3.646,88			3.646,880	
GLORIETA C/ MATADERO	1	2.367,39			2.367,390	

(Continúa...)




COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 2 FIRMES Y PAVIMENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
2.5	M2	Recubrimiento de superficies pavimentadas de carril bici o peatonales, de hormigón o asfalto, con slurry de color, extendido a mano, en capa uniforme, con rastras de banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de 4 kg/m2. de producto, i/ limpieza previa, protección de bordes, remates y limpieza posterior, terminado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Carril bici:						
		GLORIETA CTRA. CERVERA	1	146,15			146,150	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO	1	52,48			52,480	
		GLORIETA C/ MATADERO	1	92,65			92,650	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	264,02			264,020	
		GLORIETA PZ. ESPAÑA C/ ISAAC PERAL	1	123,16			123,160	
			1	50,80			50,800	
							729,260	729,260
		Total m2					729,260	7.329,06
2.6	M2	Reparación y saneo de blandón con una profundidad de 90 cm, incluso excavación, serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 60 cm de zahorra artificial ZA 0/20 y 30 cm de hormigón HM-20/P/20/l. Zahorra extendida en capas de 30 cm, humectación y compactación al 98% del P.M., incluyendo refinado de la superficie acabada, carga y transporte de los materiales sobrantes a vertedero y/o gestor autorizado hasta una distancia de 15 km.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	1,00	1,00		1,000	
							1,000	1,000
		Total m2					1,000	54,02
Total presupuesto parcial nº 2 FIRMES Y PAVIMENTOS :							179.377,30	



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03


Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe
3.1	M	Marca vial, color blanco o amarillo, TEMPORAL, retrorreflectante en seco y con lluvia, T-RR, nivel de durabilidad P4, de 10 cm de ancho, continua o discontinua, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial Subtotal
		GLORIETA CTRA. CERVERA					
		Eje	1	60,00			60,000
		Varios	1	150,00			150,000
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO					
		Eje	1	400,00			400,000
		GLORIETA C/ MATADERO					
		Eje	1	70,00			70,000
		Varios	1	100,00			100,000
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA					
		Eje	1	600,00			600,000
		GLORIETA PZ. ESPAÑA					
		Eje	1	200,00			200,000
		Varios	1	130,00			130,000
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS					
		Eje	1	80,00			80,000
		C/ ISAAC PERAL					
		Varios	1	20,00			20,000
							1.810,000 1.810,000
		Total m					1.810,000 0,35 633,50

3.2 M2 Pintura color blanco o marillo, TEMPORAL, retrorreflectante en seco y con lluvia, T-RR, nivel de durabilidad P4, en cebreados, símbolos y flechas, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la superficie realmente pintada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
GLORIETA CTRA. CERVERA						
Paso de peatones	1	157,17			157,170	
Ceda el paso	5	1,43			7,150	
Entrada "lomo de asno"	1	4,20			4,200	
Cebreado	1	16,79			16,790	
PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO						
Paso de peatones	1	48,12			48,120	
Ceda el paso	2	1,43			2,860	
Cebreado	1	2,24			2,240	
AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO						
Paso de peatones	1	142,74			142,740	
Ceda el paso	1	1,43			1,430	
Entrada "lomo de asno"	4	4,20			16,800	
Cebreado	1	6,70			6,700	
GLORIETA C/ MATADERO						
Paso de peatones	1	29,27			29,270	
Ceda el paso	6	1,43			8,580	
Entrada "lomo de asno"	2	4,20			8,400	
Cebreado	1	29,31			29,310	
Flechas de dirección	7	1,40			9,800	
Stop, letras	1	4,00			4,000	

(Continúa...)



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>


Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.2	M2	PINTURA TEMPORAL, T-RR, ACRÍLICA ACUOSA, EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS			(Continuación...)
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO			
		Paso de peatones	1	142,74	142,740
		Ceda el paso	1	1,43	1,430
		Entrada "lomo de asno"	4	4,20	16,800
		Cebreado	1	6,70	6,700
		GLORIETA PZ. ESPAÑA			
		Paso de peatones	1	163,78	163,780
		Ceda el paso	9	1,43	12,870
		Cebreado	1	54,28	54,280
		Flechas de dirección	10	1,40	14,000
		Parada BUS: letras	9	1,00	9,000
		Parada BUS: cebreado	3	2,42	7,260
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS			
		Ceda el paso	1	1,43	1,430
		Paso de peatones	1	120,70	120,700
		Flechas de dirección	4	1,40	5,600
			1	2,62	2,620
			1	2,27	2,270
			1	2,35	2,350
		Cebreado	1	9,34	9,340
		Cebreado aparcamiento discapacitado	1	1,28	1,280
		Parking motos	3	1,00	3,000
		C/ ISAAC PERAL			
		Paso de peatones	1	48,87	48,870
		Ceda el paso	1	1,43	1,430
				1.123,310	1.123,310
		Total m2:	1.123,310	5,59	6.279,30

3.3 M Marca vial, color blanco o amarillo, PERMANENTE, retrorreflectante en seco, en húmedo y con lluvia, P-RR/RW, de 10 cm de ancho, continua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por pulverización con una dotación de 1000 gr/m2, aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
GLORIETA CTRA. CERVERA						
Línea continua blanca	1	157,71			157,710	
Línea discontinua blanca	1	85,33			85,330	
Línea discontinua blanca carril bici	1	112,15			112,150	
PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO						
Línea continua blanca	1	233,55			233,550	
Línea discontinua blanca	1	55,41			55,410	
Línea continua blanca: aparcamiento	11	6,00			66,000	
AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO						
Línea continua blanca	1	346,24			346,240	
Línea continua blanca: aparcamiento	1	36,40			36,400	
discapacitados						
Línea continua blanca: aparcamiento C/ Fidel Martín Inés	4	6,00			24,000	
Línea continua blanca: aparcamiento C/ Avda. Pío XII, 85	20	6,00			120,000	
Línea discontinua blanca	1	343,67			343,670	
Línea continua amarilla	1	109,71			109,710	
GLORIETA C/ MATADERO						
Línea continua blanca	1	253,34			253,340	
						(Continúa...)



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03


Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.3	M	MARCA VIAL PERMANENTE, P-RR/RW, TERMOPLÁSTICA SPRAY, 10 cm			(Continuación...)
		Línea discontinua blanca	1	234,42	234,420
		Línea continua amarilla	1	50,00	50,000
		Línea continua blanca	1	91,82	91,820
		carril bici			
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA			
		Línea continua blanca	1	476,74	476,740
		Línea discontinua blanca	1	514,08	514,080
		Línea continua amarilla	1	52,01	52,010
		Línea discontinua blanca	1	348,38	348,380
		carril bici			
		GLORIETA PZ. ESPAÑA			
		Línea continua blanca	1	503,95	503,950
		Línea continua blanca (parada BUS)	1	46,80	46,800
		Línea continua blanca: aparc discapacitados	1	10,20	10,200
		Línea discontinua blanca	1	291,03	291,030
		Línea continua amarilla	1	56,34	56,340
		Línea discontinua blanca	1	59,52	59,520
		carril bici			
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS			
		Línea continua blanca	1	176,16	176,160
		Línea discontinua blanca	1	734,01	734,010
		Línea continua amarilla	1	159,93	159,930
		Línea continua blanca: aparc discapacitados	1	16,00	16,000
		C/ ISAAC PERAL			
		Línea continua blanca	1	8,21	8,210
		Línea continua blanca: aparc discapacitados	1	20,35	20,350
		Línea discontinua blanca	1	138,49	138,490
		VARIOS	1	500,00	500,000
				6.431,950	6.431,950
		Total m:	6.431,950	0,59	3.794,85

3.4 M Marca vial, color blanco o amarillo, PERMANENTE, retrorreflectante en seco, en húmedo y con lluvia, P-RR/RW, de 40 cm de ancho, continua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por pulverización con una dotación de 1000 gr/m2, aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
GLORIETA CTRA. CERVERA						
Línea detención continua	1	21,13			21,130	
Línea detención discontinua (ceda el paso)	1	26,40			26,400	
PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO						
Línea detención continua	1	2,50			2,500	
Línea detención discontinua (ceda el paso)	1	2,50			2,500	
AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO						
Línea detención continua	1	8,53			8,530	
GLORIETA C/ MATADERO						
Línea detención continua	1	16,18			16,180	
Línea detención discontinua (ceda el paso)	1	27,20			27,200	
AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA						
Línea detención continua	1	18,83			18,830	

(Continúa...)



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>


Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.4	M	MARCA VIAL PERMANENTE, P-RR/RW, TERMOPLÁSTICA SPRAY, 40 cm			(Continuación...)
		Línea detención discontinua (ceda el paso) GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	5,60	5,600
		Línea detención discontinua (ceda el paso) PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS	1	52,80	52,800
		Línea detención discontinua (ceda el paso) C/ ISAAC PERAL	1	39,15	39,150
		Línea detención continua	1	43,23	43,230
		Línea detención discontinua (ceda el paso)	1	16,38	16,380
		Línea detención continua	1	15,43	15,430
		Línea detención discontinua (ceda el paso)	1	10,40	10,400
				306,260	306,260
		Total m:	306,260	1,59	486,95

Nº	M	Descripción	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
3.5	M	Marca vial, color blanco o amarillo, PERMANENTE, retrorreflectante en seco, en húmedo y con lluvia, P-RR/RW, de 50 cm de ancho, continua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por pulverización con una dotación de 1000 gr/m2, aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la longitud realmente pintada.						
		Intersección paso ciclistas: GLORIETA CTRA. CERVERA	1	26,50			26,500	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO	1	18,00			18,000	
		GLORIETA C/ MATADERO	1	8,00			8,000	
		GLORIETA PZ. ESPAÑA	1	16,00			16,000	
		C/ ISAAC PERAL	1	30,00			30,000	
							98,500	98,500
		Total m:	98,500				1,85	182,23

Nº	M2	Descripción	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
3.6	M2	Pintura termoplástica blanca, dos componentes, reflexiva y PERMANENTE P-RR/RW, en cebreados, símbolos, flechas y textos, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío, por pulverización con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 500 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje con cinta adhesiva. Medida la superficie realmente pintada.						
		GLORIETA CTRA. CERVERA						
		Paso de peatones	1	157,17			157,170	
		Ceda el paso	5	1,43			7,150	
		Entrada "lomo de asno"	1	4,20			4,200	
		Cebreado	1	16,79			16,790	
		Carril bici: ceda el paso	3	0,34			1,020	
		Carril bici: pictograma bicicleta	3	0,25			0,750	
		Caril bici: flecha	10	0,50			5,000	
		PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO						
		Paso de peatones	1	48,12			48,120	
		Ceda el paso	2	1,43			2,860	
		Cebreado	1	2,24			2,240	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO						
		Paso de peatones	1	142,74			142,740	
		Ceda el paso	1	1,43			1,430	
		Entrada "lomo de asno"	4	4,20			16,800	
		Cebreado	1	6,70			6,700	
								(Continúa...)



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>


Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.6	M2	PINTURA PERMANENTE, BLANCA, P-RR/RW, TERMOPLÁSTICA, EN CEBREADOS Y SÍM... (Continuación...)			
		GLORIETA C/ MATADERO			
		Paso de peatones	1	29,27	29,270
		Ceda el paso	6	1,43	8,580
		Entrada "lomo de asno"	2	4,20	8,400
		Cebreado	1	29,31	29,310
		Flechas de dirección	7	1,40	9,800
		Stop, letras	1	4,00	4,000
		Carril bici: ceda el paso	3	0,34	1,020
		Carril bici: pictograma bicicleta	3	0,25	0,750
		Caril bici: flecha	4	0,50	2,000
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA			
		Paso de peatones	1	130,79	130,790
		Cebreado	1	4,81	4,810
		Parking motos	1	3,00	3,000
		Flechas de dirección	10	1,40	14,000
		Carril bici: ceda el paso	8	0,34	2,720
		Carril bici: pictograma bicicleta	10	0,25	2,500
		Caril bici: flecha	14	0,50	7,000
		GLORIETA PZ. ESPAÑA			
		Paso de peatones	1	163,78	163,780
		Ceda el paso	11	1,43	15,730
		Cebreado	1	54,28	54,280
		Flechas de dirección	11	1,40	15,400
		Parada BUS: letras	9	1,00	9,000
		Parada BUS: cebreado	3	2,42	7,260
		Carril bici: ceda el paso	1	0,34	0,340
		Carril bici: pictograma bicicleta	3	0,25	0,750
		Caril bici: flecha	12	0,50	6,000
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS			
		Ceda el paso	1	1,43	1,430
		Paso de peatones	1	120,70	120,700
		Flechas de dirección	4	1,40	5,600
			1	2,62	2,620
			1	2,27	2,270
			1	2,35	2,350
		Cebreado	1	9,34	9,340
		Cebreado aparcamiento	1	1,28	1,280
		Parking motos	3	1,00	3,000
		C/ ISAAC PERAL			
		Paso de peatones	1	48,87	48,870
		Ceda el paso	1	1,43	1,430
		Caril bici: flecha	4	0,50	2,000
		VARIOS	1	75,00	75,000
					1.219,350
					1.219,350
		Total m2		1.219,350	12,13
					14.790,72

3.7 M2 Pintura acrílica en base disolvente, antideslizante, en isletas, bordillos, líneas de prohibido parar y estacionar, líneas azules de estacionamiento regulado, plazas aparcamiento farmacias, discapacitados, líneas de borde ciclo calle y otros lugares, color rojo, azul, blanco, amarillo y verde, para pintado de superficies de hormigones y bituminosas, con una dotación de 900 gr/m2, incluso preparación de la superficie, barrido y premarcaje. Medida la superficie realmente pintada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
GLORIETA CTRA. CERVERA						
Pintura amarilla en bordillo	1	93,61	0,20		18,722	
PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO						
Pintura amarilla en bordillo	1	50,42	0,20		10,084	
						(Continúa...)




COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.7	M2	PINTURA ACRÍLICA, COLOR, ANTIDESLIZANTE			(Continuación...)
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO			
		Pictograma: Aparcamiento discapacitados	3	1,00	3,000
		Farmacia	1	12,50	12,500
		Pintura amarilla en bordillo	1	100,00	0,20
		GLORIETA C/ MATADERO			20,000
		Pictograma parking	1	1,20	1,200
		Pintura amarilla en bordillo	1	65,11	0,20
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA			13,022
		Farmacia	1	12,50	12,500
		Pictograma: Aparcamiento motos	2	1,00	2,000
		Pintura amarilla en bordillo	1	50,00	0,20
		GLORIETA PZ. ESPAÑA			10,000
		Pictograma: Aparcamiento discapacitados	1	1,00	1,000
		Pictograma parking	1	1,20	1,200
		Farmacia	1	12,50	12,500
		Pintura amarilla en bordillo	1	100,00	0,20
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS			20,000
		Pictograma: Aparcamiento discapacitados	1	1,00	1,000
		C/ ISAAC PERAL			2,000
		Pictograma: Aparcamiento discapacitados	2	1,00	2,000
		Pintura amarilla en bordillo	1	56,06	0,20
		LÍNEAS CICLO CALLE DISCONTÍNUA (roja)	1	100,00	0,10
		BORDILLO ISLETA	1	160,00	0,20
		CENTRAL GLORIETAS (blanco y negro)			32,000
		BORDILLO MEDIANA (blanco y negro)	1	125,00	0,20
		VARIOS	1	20,00	25,000
					20,000
					238,940
					238,940
		Total m2	238,940	9,31	2.224,53
		Total presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL :			28.392,08




COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
4.1	Ud	Señal triangular vertical, de 70 cm de lado, fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste galvanizado de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		R-1 (Ceda el paso):						
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO	1				1,000	
		GLORIETA C/ MATADERO	1				1,000	
		GLORIETA PZ. ESPAÑA	1				1,000	
		P-15a (Resalto):	1				1,000	
							4,000	4,000
		Total ud	4,000				110,95	443,80
4.2	Ud	Señal triangular vertical, de 90 cm de lado, fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		R-1 (Ceda el paso):						
		GLORIETA CTRA. CERVERA	1				1,000	
		GLORIETA C/ MATADERO	1				1,000	
		GLORIETA PZ. ESPAÑA	1				1,000	
							3,000	3,000
		Total ud	3,000				135,46	406,38
4.3	Ud	Señal circular vertical, de diámetro 60 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste galvanizado de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO						
		R-101 (entrada prohibida)	1				1,000	
		R-401a (paso obligatorio)	1				1,000	
							2,000	2,000
		Total ud	2,000				117,37	234,74
4.4	Ud	Señal cuadrada vertical, de 60 cm de lado, fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso excavación, cimentación con hormigón y poste galvanizado de sustentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, totalmente instalada.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		S-13 (Paso de peatones):						
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA CTRA. CERVERA Y GLORIETA C/ MATADERO	5				5,000	
		PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO	3				3,000	
		GLORIETA C/ MATADERO	1				1,000	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA	3				3,000	
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS	2				2,000	
		C/ ISAAC PERAL	1				1,000	
							15,000	15,000
		Total ud	15,000				124,52	1.867,80




COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
Total presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL :					2.952,72




900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
5.1	Ud	Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de polietileno, flexible, tipo H-75, 20 cm de diámetro, 75 cm de altura, revestido con vinilo reflectante con nivel de reflexión clase 2, homologado, color azul, verde o rojo, incluso sistema de fijación, plato metálico y tornillo de anclaje, totalmente instalado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		GLORIETA C/ MATADERO	3				3,000	
		AVDA. PÍO XII – ENTRE GLORIETA C/ MATADERO Y GLORIETA PZ. ESPAÑA	7				7,000	
		GLORIETA PZ. ESPAÑA	31				31,000	
		PS. DEL MUELLE, C/ CARRETAS, C/ SANTA TERESA DE JESÚS	13				13,000	
							54,000	54,000
		Total ud					54,000	60,26
								3.254,04
5.2	Ud	Suministro y colocación de bolardo cilíndrico, de acero, pintado epoxi negro oxirón al horno, fuste recto, forma tubular, de 1,00 m de altura, 89 mm de diámetro, con argolla de acero inoxidable brillante, modelo Barcelona 92 de Fábregas o similar, colocado en áreas pavimentadas, incluida cimentación de hormigón, remates de pavimento y limpieza, terminado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total ud					1,000	75,52
								75,52
5.3	M	Reductor de velocidad en vías urbanas, con velocidad limitada a <50 km/h, formado por elementos modulares de caucho negro de dimensiones 47,5x60x3 cm, con cintas amarillas encastradas, antideslizantes, de elevada retrorreflexión, diseño y materiales de gran visibilidad diurna y nocturna, instalación mediante ensamblado de módulos individuales y fijación al pavimento con tornillos de expansión, totalmente instalado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total m					1,000	130,69
								130,69
5.4	Ud	Reparación o reconstrucción, corrección a nueva rasante, de arqueta de instalaciones urbanas, incluidas las de electricidad y telecomunicaciones, con fábrica de ladrillo perforado tosco, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, con p.p. de medios auxiliares y juntas, incluso colocación de cerco y tapa de fundición igual a la existente, homologada por la compañía, totalmente terminado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total ud					1,000	160,24
								160,24
5.5	Ud	Desplazamiento de imbornal para recogida de aguas pluviales, existente, incluyendo excavación y demolición del pavimento y relleno perimetral posterior, con transporte de material sobrante a vertedero autorizado, solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, suministro e instalación de imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado (dimensiones y tipología igual al existente), instalación de rejilla de fundición existente, suministro e instalación de hasta 3 m de tubería de PVC, corrugado, D=200 mm, teja, rigidez SN8, conexión a canalización de imbornal existente y p.p. de medios auxiliares. Incluso anulación y condena del imbornal existente. Terminado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		PZ. SOLIDARIDAD Y C/ RAMÓN CORROCHANO	2				2,000	
		Ampliación acera					2,000	2,000
		Total ud					2,000	164,19
								328,38
Total presupuesto parcial nº 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS :								3.948,87



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
6.1	M3	Carga y transporte de RCD procedentes de la obra, a lugar de empleo o vertedero y/o gestor autorizado, hasta una distancia de 15 km.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	30,00			30,000	
							30,000	30,000
			Total m3		30,000		12,29	368,70
6.2	M3	Carga y transporte de restos de plásticos, maderas, etc., no tóxicos y peligrosos, procedentes de la obra, a vertedero autorizado, hasta una distancia de 15 km.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	20,00			20,000	
							20,000	20,000
			Total m3		20,000		12,74	254,80
Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS :								623,50




900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
7.1	Ud	Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
			Total ud		10,000		1,21	12,10
7.2	Ud	Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			5				5,000	
							5,000	5,000
			Total ud		5,000		1,16	5,80
7.3	Ud	Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
			Total ud		10,000		0,35	3,50
7.4	Ud	Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			30				30,000	
							30,000	30,000
			Total ud		30,000		0,95	28,50
7.5	Ud	Juego de tapones antirruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
			Total ud		10,000		0,78	7,80
7.6	Ud	Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
			Total ud		10,000		3,74	37,40
7.7	Ud	Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
			Total ud		10,000		1,37	13,70
7.8	Ud	Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
			Total ud		10,000		2,39	23,90
7.9	Ud	Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
			Total ud		10,000		2,32	23,20




COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
7.10	Ud	Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
		Total ud					1,41	14,10
7.11	Ud	Muñequera de presión variable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			5				5,000	
							5,000	5,000
		Total ud					11,26	56,30
7.12	Ud	Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
		Total ud					4,59	45,90
7.13	Ud	Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
		Total ud					1,87	18,70
7.14	Ud	Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			5				5,000	
							5,000	5,000
		Total ud					2,90	14,50
7.15	M	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	500,00			500,000	
							500,000	500,000
		Total m					0,85	425,00
7.16	Ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
		Total ud					4,49	44,90
7.17	Ud	Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			25				25,000	
							25,000	25,000
		Total ud					4,41	110,25
7.18	M	Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal




COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
	1	25,00		25,000	
				25,000	25,000
		Total m	25,000	6,70	167,50
7.19	Ud	Señal de seguridad triangular de L=90 cm., para señalización de obra, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
	10			10,000	
				10,000	10,000
		Total ud	10,000	10,34	103,40
7.20	Ud	Señal de seguridad circular de D=60 cm., para señalización de obra, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
	10			10,000	
				10,000	10,000
		Total ud	10,000	9,50	95,00
7.21	Ud	Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
	2			2,000	
				2,000	2,000
		Total ud	2,000	9,25	18,50
7.22	Ud	Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, para señalización de obra, amortizable en cinco usos, con soporte, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
	6			6,000	
				6,000	6,000
		Total ud	6,000	17,23	103,38
7.23	Ud	Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
	30			30,000	
				30,000	30,000
		Total Ud	30,000	4,14	124,20
7.24	Ud	Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
	5			5,000	
				5,000	5,000
		Total ud	5,000	10,68	53,40
7.25	Ms	Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra de 3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Totalmente equipada. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
	2			2,000	
				2,000	2,000
		Total ms	2,000	141,71	283,42




COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
7.26	Ms	Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Totalmente equipada. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	Uds. Largo Ancho Alto	Parcial	Subtotal
			2	2,000	2,000
			Total ms	2,000	168,16
7.27	Ud	Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	Uds. Largo Ancho Alto	Parcial	Subtotal
			1	1,000	1,000
			Total ud	1,000	89,16
7.28	Ud	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 10 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	Uds. Largo Ancho Alto	Parcial	Subtotal
			1	1,000	1,000
			Total ud	1,000	124,77
7.29	Ud	Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.	Uds. Largo Ancho Alto	Parcial	Subtotal
			1	1,000	1,000
			Total ud	1,000	42,88
7.30	Ud	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	Uds. Largo Ancho Alto	Parcial	Subtotal
			4	4,000	4,000
			Total ud	4,000	27,53
Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD :					2.537,60

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 13:22 27/06/2024 15:03



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Presupuesto de ejecución material

1 FRESADOS, DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y PUESTA A COTA DE REGISTROS	63.879,80
2 FIRMES Y PAVIMENTOS	179.377,30
3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	28.392,08
4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL	2.952,72
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS	3.948,87
6 GESTIÓN DE RESIDUOS	623,50
7 SEGURIDAD Y SALUD	2.537,60
Total	281.711,87

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Talavera de la Reina, junio de 2024
Jefe de Sección de Obras de la Oficina Técnica


Jefe de Servicio de la Oficina Técnica

IGNACIO SÁEZ MADRID

(Firmado electrónicamente)

FRANCISCO JUAN SÁNCHEZ CASTELLÓN

(Firmado electrónicamente)



900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03




AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

OBRAS DE ASFALTADO EN AVDA. DE PÍO XII, CALLE ISAAC PERAL
Y OTRAS - AÑO 2024. TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

Página 176

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03



900676d742101b089907e8088060d14X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Proyecto: Obras de asfaltado en avda. de Pío XII, calle Isaac Peral y otras - Año 2024. Talavera ...

Capítulo	Importe
1 FRESADOS, DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y PUESTA A COTA DE REGISTROS	63.879,80
2 FIRMES Y PAVIMENTOS	179.377,30
3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	28.392,08
4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL	2.952,72
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS	3.948,87
6 GESTIÓN DE RESIDUOS	623,50
7 SEGURIDAD Y SALUD	2.537,60
Presupuesto de ejecución material	281.711,87
13% de gastos generales	36.622,54
6% de beneficio industrial	16.902,71
Suma	335.237,12
21% IVA	70.399,80
Presupuesto de ejecución por contrata	405.636,92

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Talavera de la Reina, junio de 2024
Jefe de Sección de Obras de la Oficina Técnica

Jefe de Servicio de la Oficina Técnica

IGNACIO SÁEZ MADRID
(Firmado electrónicamente)

FRANCISCO JUAN SÁNCHEZ CASTELLÓN
(Firmado electrónicamente)



900676d742101b089907e808806014X

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
IGNACIO SAEZ MADRID	JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS DE OFICINA TÉCNICA	27/06/2024 13:22
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	27/06/2024 15:03