



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

EXPTE. NÚM.145/2026/FES

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO CONSISTENTE EN EL ALQUILER, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN ESCENARIO EN LA PLAZA DE LA COMARCA Y EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA ESTRUCTURA PARA EL ESCENARIO DE LA PLAZA DE LA REINA CON MOTIVO DE LAS FERIAS DE SAN ISIDRO Y SAN MATEO 2026**

### 1.- OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO

El objeto del presente pliego es regular las condiciones que van a regir el contrato de suministro consistente en el alquiler, instalación y montaje de un escenario en la Plaza de la Comarca, ubicado dentro del parque de La Alameda de Talavera de la Reina, entre la Avenida Alcalde Pablo Tello y la Avenida de Castilla la Mancha y el alquiler, montaje y desmontaje de una estructura para el escenario de la Plaza de la Reina ubicado en el Parque de la Alameda, durante las Ferias de San Isidro 2026, del 14 al 17 de Mayo y San Mateo 2026, del 18 al 21 de septiembre de dicho año.

El escenario y la estructura deberá estar totalmente instalados a las 10:00 horas del 13 de mayo de 2026, para la celebración de las Ferias de San Isidro y a las 10:00 horas del 17 de septiembre de 2026 para la celebración de las Ferias de San Mateo.

A su vez, en caso de ejercitarse la posible prórroga prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para las Ferias de 2027, el escenario y la estructura deberán estar totalmente instalados con una antelación suficiente con respecto al inicio de la correspondiente Feria.

### 2.- ESCENARIO

**Habrà que instalar un escenario con las siguientes características:**

- **ESCENARIO PRINCIPAL TIPO LAYHER O SIMILAR UBICADO EN LA PLAZA DE LA COMARCA.**

MEDIDA MÍNIMA TOTAL 20 (boca) x 16 (fondo) con CUBIERTA KEDER XL o similar y CAJA NEGRA.

- Planchada de 16,56m. de boca x 12,42m de fondo como mínimo, y altura 1,80m.
- Suelo de madera fenólica antideslizante.
- Perímetro excepto frontal con barandilla de seguridad de doble vertical. A 0,5 y 1m.
- Altura regulable según necesidad entre 1,70 a 2,00m.
- Escalera de acceso en al menos de 2,00m. ancho x 4,75m. desarrollo.
- Escalones de madera fenólico antideslizante, y con un desarrollo aproximado de: escalón de 0,50m. y altura aprox 0,20m.
- Rampa de acceso.

0067607422200318007ea11d030d100

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
JAVIER AGUDO CEREZO	JEFE DE SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y APOYO A L...	12/03/2026 13:17



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

- Trasera de andamiaje vertical completo (Back work).
- Capacidad portante 750kg/m<sup>2</sup>.

### MIXER CUBIERTO tipo LAYHER o similar

MEDIDAS MÍNIMAS DE 6,00 x 6,00 con 3 alturas de planchada EV Y CUBIERTO DE LONA ignífuga.

- 0,20m. primer módulo para sonido.
- 1m. segundo módulo para iluminación.
- 3m. tercer módulo para cañones de iluminación.
- Suelo de madera fenólica antideslizante.

### PLATAFORMA PMR tipo LAYHER o similar

MEDIDAS MÍNIMAS DE 12,00 x 2,00m y 0,60m altura con planchada EV + Rampa de anchura 2,07m. Aproximadamente con el desarrollo correspondiente solicitado con un máximo del 6%.

Suelo de madera fenólica antideslizante y perímetro de rodapié que impida que las ruedas de las sillas, así como los pies de acompañantes o sillas acondicionadas para acompañantes puedan deslizarse fuera de esta plataforma que debe ser especialmente segura. Perímetro incluido frontal y rampa con barandilla de seguridad de doble vertical. A 0,5 y 1m.

### EQUIPAMIENTO ESTRUCTURAL EN ESCENARIO DE PLAZA DE LA COMARCA.

Vigas IPN para las pantallas y equipos de PA  
2 riggers para montaje, desmontaje y demás actuaciones necesarias

### 3.- EQUIPAMIENTO ESTRUCTURAL EN ESCENARIO DE PLAZA DE LA REINA

#### ➤ DOS TORRES P.A. LAYHER

Medidas de 8m. de altura, con contra trasero en la parte trasera  
Vigas IPN para las pantallas y equipos de PA  
Plataforma Mixer  
2 riggers para montaje, desmontaje y demás actuaciones necesarias

### 4.- OBLIGACIONES GENERALES

La oferta deberá incluir:

- Material.
- Maquinaria, incluyendo grúa, toros mecánicos o demás elementos necesarios.
- Personal Técnico, incluyendo dietas y alojamiento si fuera necesario.
- Transporte, grúa para montaje y desmontaje.



0067607422200318007ea11d030d100

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
JAVIER AGUDO CEREZO	JEFE DE SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y APOYO A L...	12/03/2026 13:17



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

- Vigilancia del material por cuenta del adjudicatario.
- Certificación de montaje visada por técnico competente.

### 5.- PERIODICIDAD O DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será de dos ferias (San Isidro y San Mateo 2026). La ejecución del suministro comprenderá el alquiler, instalación y montaje de un escenario en la Plaza de la Comarca y el alquiler, montaje y desmontaje de una estructura para el escenario de la Plaza de la Reina.

Prorrogable a Ferias de San Isidro y San Mateo 2027 donde las fechas exactas en las que se producirán las celebraciones serán debidamente comunicadas a la empresa adjudicataria con la antelación suficiente al inicio de la ejecución.

EL JEFE DE SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y APOYO A SECRETARÍA  
(Talavera, a fecha de firma electrónica)



00676d742220c0318007ea11d030d100

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
JAVIER AGUDO CEREZO	JEFE DE SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y APOYO A L...	12/03/2026 13:17