



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO CONSISTENTE EN EL ALQUILER, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE DOS ESCENARIOS CON MOTIVO DE LAS FERIAS DE SAN ISIDRO Y SAN MATEO 2023.

1.- OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato administrativo es el alquiler así como la instalación y montaje de dos escenarios durante las siguientes Ferias:

- **LOTE 1.-** Ferias de San Isidro 2023.- del 12 al 15 de mayo.
- **LOTE 2.-** Ferias de San Mateo 2023.- del 21 de mayo al 24 de septiembre.

Uno de los escenarios se instalará en la denominada **Plaza de la Comarca**, y otro será el denominado **Escenario Joven**, ambos en dos zonas distintas del parque de La Alameda de Talavera de la Reina, situado entre la Avenida Alcalde Pablo Tello y la Avenida de Castilla la Mancha.

Los escenarios deberán estar totalmente instalados a las 10:00 horas del 11 de mayo de 2023, para el caso de las Ferias de San Isidro, y a las 10:00 horas del 20 de septiembre de 2023 para la celebración de las Ferias de San Mateo.

2.- ESCENARIOS

En cada una de las Fiestas (Lotes), habrá que instalar dos escenarios con las siguientes características:

ESCENARIO PRINCIPAL TIPO LAYHER O SIMILAR UBICADO EN LA PLAZA DE LA COMARCA.

MEDIDA MÍNIMA TOTAL 20 (boca) x 16 (fondo) con CUBIERTA KEDER XL o similar y CAJA NEGRA.

- Planchada de 16,56m. de boca x 12, 42 de fondo como mínimo, y altura 1,80m.
- Suelo de madera fenólica antideslizante.
- Perímetro excepto frontal con barandilla de seguridad de doble vertical. A 0,5 y 1m.
- Altura regulable según necesidad entre 1,70 a 2,00m.
- Escalera de acceso en al menos de 2,00m. ancho x 4,75m. desarrollo.
- Escalones de madera fenólico antideslizante, y con un desarrollo aproximado de: escalón de 0,50m. y altura aprox 0,20m.
- Rampa de acceso.
- Trasera de andamiaje vertical completo (Back work).
- Capacidad portante 750kg/m².

C006766742001a08e0a07e70ab020a07u

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ	JEFE DE SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y APOYO A L...	13/02/2023 14:26



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

MIXER CUBIERTO tipo LAYHER o similar

MEDIDAS MÍNIMAS DE 6,00 x 6,00 con 3 alturas de planchada EV Y CUBIERTO DE LONA ignífuga.

- 0,20m. primer modulo para sonido.
- 1m. segundo modulo para iluminación.
- 3m. tercer modulo para cañones de iluminación.
- Suelo de madera fenólica antideslizante.

PLATAFORMA PMR tipo LAYHER o similar

MEDIDAS MÍNIMAS DE 12,00 x 2,00 y 0,60m.altura con planchada EV + Rampa de anchura 2,07m. Aproximadamente con el desarrollo correspondiente solicitado con un maximo del 6%.

Suelo de madera fenólica antideslizante y perímetro de rodapie que impida que las ruedas de las sillas, así como los pies de acompañantes o sillas acondicionadas para acompañantes puedan deslizarse fuera de esta plataforma que debe ser especialmente segura. Perímetro incluido frontal y rampa con barandilla de seguridad de doble vertical. A 0,5 y 1m.

ESCENARIO TIPO LAYHER O SIMILAR DENOMINADO “ESCENARIO JOVEN”.

MEDIDA MÍNIMA TOTAL 12,42m (boca) x 10,35 (fondo)

- Escenario LAYHER o similar.
- Suelo de madera fenólica antideslizante.
- Perímetro excepto frontal con barandilla de seguridad de doble vertical. A 0,5 y 1m.
- Altura regulable según necesidad de cliente de 1,70 a 2,00m.
- Escalera de acceso en lugar indicado por cliente de 2,07m. ancho x 4,75m. desarrollo.
- Escalones de madera fenólica antideslizante, y con un desarrollo aproximado de: escalón de 0,50m. y altura aprox 0,20m.)
- Rampa de acceso según lugar y dimensión solicitado por cliente.
- Trasera de andamiaje vertical completo (Back work).
- Capacidad portante 750kg/m².
- Cubierto de lona ignífuga.

OBLIGACIONES GENERALES PARA LOS DOS ESCENARIOS

La oferta deberá incluir:

- Material.
- Maquinaria, incluyendo grúa, toros mecánicos o demás elementos necesarios.
- Personal Técnico, incluyendo dietas y alojamiento si fuera necesario.
- Transporte, grúa para montaje y desmontaje.
- Vigilancia del material por cuenta del adjudicatario.
- Certificación de montaje visada por técnico competente.

C006766742001a08e0a07e70ab020a07u

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ	JEFE DE SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y APOYO A L...	13/02/2023 14:26