



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



**Ayuntamiento de
Talavera de la Reina**



Castilla-La Mancha

DOCUMENTO 1. MEMORIA


**VERSIÓN:** 3.0

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

ENTRADA			
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	2023 - 11475	07/03/2023 13:23	
	REGISTRO GENERAL		
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina			
ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. ANTECEDENTES..... - 4 - 2. OBJETO - 4 - 3. LOCALIZACIÓN..... - 6 - 4. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE PROYECTO - 7 - 4.1. TOPOGRAFÍA - 7 - 4.2. GEOLOGÍA - 11 - 4.3. HIDROGRAFÍA - 12 - 4.4. CLIMATOLOGÍA - 13 - 4.5. USOS DEL SUELO - 15 - 4.6. INFRAESTRUCTURAS..... - 16 - 5. ESTUDIO DE POBLACIÓN Y TRÁFICO..... - 18 - 5.1. POBLACIÓN - 18 - 5.2. USO DE LA BICICLETA - 21 - 6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - 22 - 7. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO - 22 - 7.1. TRAZADO RAMAL 2- Ramal 1 – Gamonal..... - 22 - 8. PAVIMENTACIÓN - 39 - 9. ALUMBRADO - 39 - 9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA - 39 - 9.2. DISPOSICIÓN DEL ALUMBRADO - 42 - 10. INTEGRACIÓN AMBIENTAL - 42 - 11. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DNSH..... - 43 - 12. SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES - 44 - 13. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 45 - 13.1. RAMAL 2. Ramal 1 – Gamonal..... - 45 - 13.2. ALUMBRADO Y MOBILIARIO - 49 - 14. JUSTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS..... - 49 - 15. SEGURIDAD Y SALUD..... - 50 - 16. GESTIÓN DE RESIDUOS - 50 -			
SIGNOVA		MEMORIA FEBRERO 2023	
		Página 2 de 53	
Documento firmado por:		Fecha/hora:	
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)		07/03/2023 13:23	



ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.....- 50 -	
18. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.....- 51 -	
19. PRESUPUESTO.....- 51 -	
20. CONCLUSIONES.....- 53 -	
L00676d74234081553907e72c0030b34q COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
MEMORIA FEBRERO 2023 Página 3 de 53	
Documento firmado por:	
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	
Fecha/hora:	
07/03/2023 13:23	

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
1. ANTECEDENTES	
Por el Jefe de Servicio de Oficina Técnica, en D. Francisco Juan Sánchez Castellón y por la Concejala de Ciudad e Imagen Sostenible de la Ciudad, Dña. María Montserrat Muro Martín, con fecha 28 de septiembre de 2022, se realiza informe-propuesta de justificación de necesidad del contrato menor que tiene por objeto el servicio de redacción del proyecto de ejecución de obra del carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección del carril bici de Talavera la Nueva con el centro urbano de Talavera de la Reina. En dicho informe-propuesta se justifica la necesidad de la contratación del servicio para la redacción de un proyecto que diseñe unos itinerarios ciclistas entre el núcleo urbano de la ciudad y las barridas, pedanías y núcleos de población más próximos para fomentar de forma clara y deseable un mayor uso de la bicicleta en nuestra ciudad, habilitando y reparando espacios seguros de circulación viaria, dotando a esta red de una mayor extensión para unir en bicicleta barriadas y poblaciones, dando continuidad y capacidad de conexión con su casco urbano y con el centro. Los carriles para bicicletas son importantes por varias razones: - Seguridad: los carriles para bicicletas brindan un espacio seguro y dedicado para los ciclistas, reduciendo el riesgo de accidentes con otros vehículos o peatones. - Fomento de la bicicleta como medio de transporte: los carriles para bicicletas incentivan a la gente a usar la bicicleta como un medio de transporte eficiente y saludable, reduciendo la congestión del tráfico y las emisiones de gases contaminantes. - Mejora de la calidad de vida: al fomentar la bicicleta como medio de transporte, se pueden mejorar la salud y la calidad de vida de la población, además de disminuir la dependencia del transporte motorizado. - Ahorro de costos: la construcción y mantenimiento de carriles para bicicletas es generalmente más económico que la construcción y mantenimiento de carreteras y puentes para vehículos motorizados. En resumen, los carriles para bicicletas son importantes para mejorar la seguridad, fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, mejorar la calidad de vida y ahorrar costos.	
2. OBJETO	
El presente Proyecto Constructivo tiene por objeto analizar y proponer un trazado adecuado para la construcción de un carril bici que comunique el carril bici que conecta Talavera la Nueva, con el centro Urbano de Talavera y el Gamonal.	
MEMORIA FEBRERO 2023 Página 4 de 53	
Documento firmado por:	
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	
Fecha/hora:	
07/03/2023 13:23	



Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

En concreto el presente proyecto tiene por objeto la definición constructiva del Ramal denominado 2, que conecta el carril bici que unirá el centro de Talavera, con Talavera la Nueva y Gamonal, como se muestra a continuación:



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina




Imagen 1: Localización tramos objeto de proyecto.

Como se puede observar la totalidad del trazado del Ramal 2 (objeto del proyecto), se apoya en la red de caminos existente.

3. LOCALIZACIÓN

Las obras se desarrollan íntegramente en el T.M. de Talavera de la Reina y constituyen uno de los 2 ramales que componen la red de carriles bici que desde el Ayuntamiento de Talavera, se quieren incentivar para la interconexión de los diferente núcleos de Población que componen la totalidad del T.M. mediante carriles bici que se apoyen sobre la red de caminos rurales y agrícolas de la zona.

Talavera de la Reina es una ciudad española ubicada en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está situada en la vertiente sur de la meseta central de España y es conocida por su cerámica de Talavera, que es famosa en todo el mundo por su calidad y belleza. La ciudad es también conocida por su patrimonio histórico y cultural, con muchos monumentos y edificios antiguos, incluyendo la iglesia de San Juan Bautista y el Palacio de la Merced. Además, Talavera de la Reina es un importante centro comercial y de servicios para la región circundante, con una economía basada en la industria cerámica, la agricultura y el turismo. En resumen, Talavera de la Reina es una ciudad con un rico patrimonio cultural y una economía diversificada, y es un lugar interesante para visitar y explorar.

En cuanto a la distribución geográfica de sus núcleos se muestra en el siguiente mapa:

[illegible]

Sin embargo, pese a su gran cercanía, existen numerosas infraestructuras que las separan y ejercen un efecto barrera (ferrocarril, carreteras nacionales), de cara a realizar trayectos entre estos núcleos que no sean de forma motorizada.

4. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE PROYECTO

4.1.TOPOGRAFÍA

El término municipal de Talavera ocupa una extensión de 185,83 km². Su altitud es de 371 m sobre el nivel del mar. Se encuentra representado en las hojas 601, 602, 626 y 627 del Mapa Topográfico Nacional. Se incluye dentro de las siguientes coordenadas: latitud: 39° 57' 30" n, longitud: 4° 49' 58" o. Limita con los próximos municipios de la provincia de Toledo: al norte con Mejorada, Segurilla y Pepino, al noreste con Cazalegas, al este con Lucillos y Montearagón, al sureste con La Pueblanueva, al sur con Las Herencias, al suroeste con Calera y Chozas y al noroeste con Velada. Se halla a 71,17 km, 81,4 km por carretera, 1 h 4 min de Toledo, 109.03 km, 128 km por carretera, 1 h 29 min de Madrid, 78,73 km, 119 km por carretera, 1 h 46 min de Ávila, 35,01 km, 44,4 km por carretera, 42 min de Arenas de San Pedro, 107,42 km, 123 km por carretera, 1 h 18 min de Plasencia y a 61,22 km, 69,2 km por carretera, 46 min de Navalmoral de la Mata.

L00676d74234081553907e72c0030034q

L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>





Imagen 3. Topografía del área del Proyecto (MDT05, IGN).

En cuanto a los perfiles de ambos tramos se muestran a continuación:

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina




Imagen 4: Perfil trazado ramal 1. Talavera – Talavera la Nueva.




Imagen 5: Perfil trazado ramal 2. Ramal 1- Gamonal.

L00676d74234081553907e72c0030b34q


COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

5. ESTUDIO DE POBLACIÓN Y TRÁFICO

En el presente apartado se estudia el potencial de usuarios de la vía ciclista entre los núcleos de Talavera de la Reina a partir de los datos de población proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos de movilidad que proporciona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

5.1. POBLACIÓN

La población en la zona de estudio ha sufrido un descenso acusado en los últimos años, pero se ha estabilizado, produciéndose el máximo de población en el periodo de 2008-09, dicho descenso se relaciona con la crisis económica de finales de la década de 2000 y posteriores.



En cuanto a la pirámide poblacional es similar a la que se observa a nivel nacional:

Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

50-55	3.051	3.354	6.405
55-60	2.815	3.122	5.937
60-65	2.605	2.888	5.493
65-70	2.063	2.320	4.383
70-75	1.664	2.083	3.747
75-80	1.363	1.801	3.164
80-85	839	1.340	2.179
85-	1.036	1.935	2.971
Total	39.935	43.312	83.247

5.2. USO DE LA BICICLETA

Los datos relacionados con el uso de la bicicleta en España se han obtenido del “Barómetro de la Bicicleta en España. Resultados de Noviembre de 2019” elaborado por el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) a petición de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los resultados de la encuesta para las dos Castillas (dato que se tomará como referencia) determinan que el uso de la bicicleta en estas Comunidades Autónomas (57,5%) se encuentra por encima de la media estatal (50,6%). A su vez se discretiza los resultados en función de la frecuencia de uso de la bicicleta como se indica en la siguiente tabla:

	MEDIA ESTATAL	CASTILLAS
USUARIOS	50,6	57,5
Semanalmente	22,4	24,7
Solo los fines de semana	9,7	11,9
Alguna vez al mes	10,5	9,5
Menor frecuencia	8,0	11,4
NO USUARIOS	49,3	42,5
Nunca o casi nunca	38,9	34,3
No sabe montar	10,4	8,2

Tabla 1. Uso de la bicicleta en el conjunto de España y en las dos Castillas (GESOP).

Para estimar el número potencial de usuarios diarios del carril bici se utilizará el número de viajes que se producen entre Talavera y los núcleos de Talavera la Nueva y Gamonal / PI Torrehierro (12.950 viajes/día), el número de viajes que realiza cada persona (2,9), la población capaz de montar en bici (de 15 a 65 años) y el porcentaje de uso de las bicicletas de la tabla anterior.

Para los porcentajes de uso de la bicicleta se tendrá en cuenta que los usuarios no utilizarán el carril bici todos los días para desplazarse, por lo que se aplicará coeficientes como se indica en la siguiente tabla:

Frecuencia	% Población	Coeficiente	Nº Usuarios diarios	Nº viajes diarios
Semanalmente	24,7	0,6	551	1.103



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia




Ayuntamiento de
Talavera de la Reina



Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina





Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina



Imagen 17: Tramo inicial Ramal 2.

En el tramo medio (tramo 3) se circula por varios caminos de carácter agrícola, que conectan tanto las instalaciones ganaderas como las propias parcelas agrícolas regables.



L00676d74234081553907e72c033034q

L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>



Imagen 19: Tramo 4, correspondiente al cruce con la CM-9427.

En cuanto al tramo 5, corresponde a un camino rural asfaltado con una orografía mas complicada que el trazado hasta dicho punto.

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina



Imagen 20: Sección del Tramo 5.

Los tramos 6 y 7 corresponden a la continuación del citado camino rural, en el entorno del paso superior de la A5.

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina



Imagen 21: Tramo 6 y 7 cruce sobre A5 hacia el Casar.

En siguiente tramo (tramo 8) corresponde al acceso y zonas limítrofes del El Casar como se muestra en la siguiente imagen:

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina



Imagen 22 Tramo 8, acceso a El Casar.

Los siguientes tramos (9 asfaltado y 10 camino rural) corresponden a la conexión entre El Casar y el PI Torrehierro, que se hace por caminos rurales con mucha sinuosidad:

ENTRADA							
2023 - 11475	07/03/2023 13:23						
REGISTRO GENERAL							
Ayuntamiento de Talavera de la Reina							
 Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU  GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina  Imagen 23: Tramo 9 camino salida El Casar  Imagen 24: Tramo 10, camino rural entre El Casar y Pl, <tr><td colspan="2">  MEMORIA FEBRERO 2023 Página 30 de 53 </td></tr> <tr><td>Documento firmado por:</td><td>Fecha/hora:</td></tr> <tr><td>ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)</td><td>07/03/2023 13:23</td></tr>		 MEMORIA FEBRERO 2023 Página 30 de 53		Documento firmado por:	Fecha/hora:	ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	07/03/2023 13:23
 MEMORIA FEBRERO 2023 Página 30 de 53							
Documento firmado por:	Fecha/hora:						
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	07/03/2023 13:23						

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

Imagen 25: Tramo 10 – 11 Entrada a PI TORREHIERRO.

Imagen 26: Inicio tramo 11.

El tramo 11 discurre por el acerado del PI Torrehierro, aprovechando parte del mismo, con necesidades puntuales de reformar algunos elementos de mobiliario o vegetación Si bien por el trazado daría servicio a la totalidad del Polígono Industrial.

MEMORIA
FEBRERO 2023

Página 31 de 53

Documento firmado por:
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:
07/03/2023 13:23



Imagen 27: Tramo 11.

Finalizado el tramo del PI (tramo 11) el siguiente tramo (12) discurre por un camino rural el cual requiere de una actuación previa de formación del mismo dado que se encuentra muy degradado.






Imagen 32: Final tramo 12 inicio 13 a la entrada a Gamonal.



Imagen 35: Parte final tramo 14.

Dada la heterogeneidad de los tramos y el estado de los mismos, se han diseñado varias secciones tipo en función de las características de los mismos que se muestran a continuación:





Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina





Tramo 7. Carretera N-IVA

Tramo 4. Carretera CM-9427

Tramo 6. Puente sobre A-5

Tramo 5. Carril paralelo a camino

Tramo 3. Camino viejo de Oropesa







Tramo 11. Polígono Industrial Torreherro

Tramo 10. Camino de bajada (sin firme)

Tramo 9. Camino de bajada (con firme)

Tramo 8. El Casar (urbano)



Tramo 14. Gamonal (urbano)

Tramo 13. Gamonal (tramo de conexión)

Tramo 12. Camino de Gamonal al Polígono Industrial





Imagen 36: Secciones tipo tramificadas Ramal 2.

L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Tabla 4. Clases de alumbrado para vías tipos C y D

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado ^(*)
C1	- Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas	
	Flujo de tráfico de ciclistas	
	Alto	S1 / S2
D1 - D2	- Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías.	
	- Aparcamientos en general.	
	- Estaciones de autobuses.	
	Flujo de tráfico de peatones	
	Alto	CE1A / CE2
D3 - D4	- Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo largo de la calzada	
	- Zonas de velocidad muy limitada	
	Flujo de tráfico de peatones y ciclistas	
	Alto	CE2 / S1 / S2
	Normal	S3 / S4

(*) Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

Se tratará de un carril bici independiente con un flujo normal, por lo que la clase de alumbrado será S3/S4, la cual debe cumplir las siguiente características según el citado RD1890/08:

Tabla 8. Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E

Clase de Alumbrado ⁽¹⁾	Iluminancia horizontal en el área de la calzada	
	Iluminancia Media E _m (lux) ⁽¹⁾	Iluminancia mínima Emin (lux) ⁽¹⁾
S1	15	5
S2	10	3
S3	7,5	1,5
S4	5	1

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (f_m) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.

En este sentido, se debe mantener una iluminación media de 7,5 – 5 lux (0.375 a 0.25 cd/m2) y valores mínimos de 1,5 – 1 lux (0.075 cd/m2 a 0.05 cd/m2), los cuales comparados con los resultados obtenidos, queda demostrado el cumplimiento de la citada normativa:

	cd/m2	lux	Límite RD 1890/08
Valor Medio	0.46	9.2	7.5
Valor Mínimo	0.14	2.8	1.5

De igual modo se da cumplimiento a lo recogido en la INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA - 03 en relación con los límites máximos de iluminancia:

Tabla 3. Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior

Parámetros luminotécnicos	Valores máximos			
	Observatorios astronómicos y parques naturales E1	Zonas periurbanas y áreas rurales E2	Zonas urbanas residenciales E3	Centros urbanos comerciales E4
Iluminancia vertical (E _v)	2 lux	5 lux	10 lux	25 lux
Intensidad luminosa emitida por las luminarias (I)	2.500 cd	7.500 cd	10.000 cd	25.000 cd
Luminancia media de las fachadas (L _m)	5 cd/m ²	5 cd/m ²	10 cd/m ²	25 cd/m ²
Luminancia máxima de las fachadas (L _{max})	10 cd/m ²	10 cd/m ²	60 cd/m ²	150 cd/m ²
Luminancia máxima de señales y anuncios luminosos (L _{max})	50 cd/m ²	400 cd/m ²	800 cd/m ²	1.000 cd/m ²
Incremento de umbral de contraste (TI)	Clase de Alumbrado			
	Sin iluminación	ME 5	ME3 / ME4	ME1 / ME2
	TI = 15% para adaptación a L = 0,1 cd/m ²	TI = 15% para adaptación a L = 1 cd/m ²	TI = 15% para adaptación a L = 2 cd/m ²	TI = 15% para adaptación a L = 5 cd/m ²

Como se puede observar en la siguiente tabla los resultados cumplen con dicha condición para espacios rurales:

	cd/m2	lux	Límite RD 1890/08
Valor Medio	0.46	9.2	7.5
Valor Mínimo	0.14	2.8	1.5
Valor Máximo	0.9	18	
Valor Máximo fuera vía	0.11	2.2	5

De igual modo se da cumplimiento al resto de condicionantes y exigencias al respecto de la citada normativa de referencia RD1890/08.

9.2.DISPOSICIÓN DEL ALUMBRADO

La luminaria se colocará sobre un báculo o soporte de 4 metros de altura, cimentada al terreno mediante hormigón HM-20/P/20/I y elementos de anclaje pertinentes.

Para una correcta iluminación de la zona, dada la potencia y altura del alumbrado, se colocarán a una distancia de 20 metros.

10. INTEGRACIÓN AMBIENTAL

De acuerdo con la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente proyecto no se encuentra entre los supuestos indicados en el ANEXO I (Proyectos sometidos a Evaluación Ambiental Completa), ni tampoco se encuentra entre los supuestos indicados en el ANEXO II (Proyectos sometidos a Evaluación Ambiental Simplificada). Por tanto. Al tratarse de la construcción de un carril bici y no encontrarse en los supuestos de los Anexos de Ley de Evaluación Ambiental, el presente proyecto NO NECESITA ser sometido a Estudio de Impacto Ambiental.

L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

En el presente apartado se enumeran los posibles impactos ambientales y al medio físico, y medidas preventivas para reducirlos. Se describen por tramos:

- **Tramo Urbano.** No presenta impacto ninguno, puesto que el carril bici se ejecuta sobre el propio firme ya existente de las calles.
- **Tramo en Caminos.** Las posibles afecciones son mínimas: se trata de una zona muy antropizada puesto que en un lado se encuentra la plataforma ferroviaria y al otro lado parcelas con usos muy antropizados (canteras, casas, paneles solares, instalaciones agrícolas y ganaderas, etc). En cualquier caso de mantendrá el trazado y firme existente, siendo a efectos prácticos una mejora del firme existente (a modo de mantenimiento).

En las inmediaciones apenas existe vegetación, apenas unas pocos árboles y arbustos al principio y final del tramo en camino que se intentará respetar durante la ejecución de las obras del carril bici. En cuanto a la fauna de la zona, al ser una zona muy antropizada, son muy similares a los que se pueden encontrar en zona urbana: pequeños roedores y pequeñas aves comunes.

11. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

DNSH

Conforme a la información, legislación y acuerdos alcanzados en relación al DNSH de los PRTR, se han prefijado una serie de Actuaciones – tipo – cmapo de intervención y códigos de taxonomía prefijado por parte del MITMA (Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana) que se muestran en la siguiente tabla:

Tipo	Título propuesto	Campo de intervención según Anexo VI Reglamento 2021/241	Coefficiente climático	Coefficiente ambiental	Submedida	Taxonomía 2020/852
1	Actuaciones para modos ferroviarios	048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido	40%	100%	C01.I01a.i	6.14 - Infraestructura para el transporte ferroviario
2	Plataformas y carriles de priorización (o exclusividad) para transporte colectivo	048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido	40%	100%	C01.I01a.i	6.15 - Infraestructura que permite el transporte por carretera y el transporte público hipocarbónicos
	Actuaciones para fomento de la movilidad activa	048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido	40%	100%	C01.I01a.i	6.13 - Infraestructura para la movilidad personal, logística de la bicicleta
		075 Infraestructura para bicicletas	100%	100%	C01.I01a.ii	6.13 - Infraestructura para la movilidad personal, logística de la bicicleta
4	Construcción y remodelación de instalaciones y edificaciones	048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido	40%	100%	C01.I01a.i	6.15 - Infraestructura que permite el transporte por carretera y el transporte público hipocarbónicos
5a	Actuaciones de Digitalización (Componente 1)	048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido	40%	100%	C01.I01a.i	8.2 - Soluciones basadas en datos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
5b	Actuaciones de Digitalización (Componente 6)	010 Digitalización de pymes	0%	0%	C06.I04	8.2 - Soluciones basadas en datos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
6	Compra o renovación de material rodante ferroviario	074 Material rodante de transporte urbano limpio	100%	40%	C01.I01a.ii	6.3 - Transporte urbano y suburbano, transporte de viajeros por carretera
7	Adquisición de autobuses y vehículos pesados para servicios públicos	074 Material rodante de transporte urbano limpio	100%	40%	C01.I01a.ii	6.3 o 6.6 - Servicios de transporte de mercancías por carretera
8	Implantación de puntos de recarga	077 Infraestructura para los combustibles alternativos	100%	40%	C01.I01a.ii	6.15 - Infraestructura que permite el transporte por carretera y el transporte público hipocarbónicos

Atendiendo a dicha tabla la actuación objeto de este documento se enmarca de la manera siguiente:

- Tipo: 2 Actuaciones para fomento de la movilidad activa
- Título: Actuaciones para fomento de la movilidad activa
- Campo de intervención / etiqueta (anexo VI reglamento 2021/241): 075 Infraestructura para bicicleta.

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
- Submedida: C01.I01a.ii - Taxonomía 2020/852: 6.13 - Infraestructura para la movilidad personal, logística de la bicicleta.	
Quedando por tanto acreditado que la actuación cumple con los condicionantes del DNSH al enmarcarse sin género de duda dentro del Acuerdo y etiquetado verde. Cabe destacar que la totalidad de la actuación se desarrolla sobre la red de caminos existentes sin mayor impacto que un mantenimiento de los mismos, y se usan fuente de energía renovables siendo la huella de carbono 0. Siendo acreditado por tanto que la actuación no causa daño a ninguno de los 6 objetivos medioambientales.	
12. SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES No se prevén grandes afecciones a servicios presentes en la zona al tratarse de obras de carácter superficial donde el movimiento de tierras no tiene un papel importante (máximo 30 cm de excavación). A continuación, se indican las posibles interferencias a dichos servicios y medidas de prevención: ▪ Tráfico rodado y peatonal en tramo urbano. Al ejecutarse las obras sobre firme ya existente, el principal problema reside en la reorganización del tráfico rodado, y en menor medida del tráfico peatonal. Al tratarse de obras que ocupan poca anchura, éstas deberán garantizar al menos un carril para el tránsito del tráfico rodado. También se deberá de garantizar un itinerario peatonal seguro para la circulación de personas. ▪ Servicios urbanos: abastecimiento y saneamiento. Al tratarse de obras en zonas urbanas, numerosos servicios discurren bajo las calles del municipio. El fresado mecánico se limita a un máximo de 5 cm, por tanto, no se prevé afecciones a servicios ▪ Línea de Media Tensión. Es común el cruce con líneas aéreas de media tensión que se verían afectadas. ▪ Acceso a parcelas privadas. Durante las obras, el tráfico puede verse interrumpido. Deberá garantizar que dicha interrupción sea el menos tiempo posible, así como asegurar el acceso a las parcelas privadas. Uno de los motivos para ejecutar el carril bici en el lado de la plataforma ferroviaria es facilitar el acceso a dichas parcelas privadas. Además de los posibles servicios afectados, el trazado del carril bici se adentra en varias zonas de Dominio Público (en algunas zonas incluso superponiéndose entre ellas) que se enumeran a continuación: ▪ Dominio Público Ferroviario. No se prevé afección salvo en los cruces pero al realizarse por viales existentes, no supone una modificación de las condiciones actuaciones	
MEMORIA FEBRERO 2023 Página 44 de 53	
Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	



L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina


- **Dominio Público Hidráulico.** No se prevén modificaciones de ningún tipo a efectos de afección del DPH o su zona de policía al ceñirse la actuación a viales existentes.
- **Dominio Público de Carreteras.** Se utilizan como uso compatible algunos pasaos superiores o pequeños tramos de carretera, pero al tratarse de un uso compatible, solo será necesario consultar y pactar con las administraciones correspondientes la señalización vertical y horizontal.

En el tema de Expropiaciones, la totalidad del proyecto discurre por suelo público (calles y caminos públicos), por tanto NO hace falta realizar ningún tipo de expropiación.

Si será necesario hacer consultas puntuales a las administraciones de las diferentes carreteras para que indiquen si existe algún condicionante en la ejecución de según que actuaciones, especialmente las de señalización horizontal y vertical.

13. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se procede a describir la ejecución de las obras previstas del ramal objeto de estudio.




13.1. RAMAL 2. Ramal 1 – Gamonal

Se prevén las siguientes actuaciones en los diferente tramos:



Tramo 3. Camino viejo de Oropesa
Tramo 2. Camino viejo de Oropesa (solo pintado de marcas viales).
Tramo 1. Conexión con carril bici de Talavera la Nueva.





Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina





Tramo 7. Carretera N-IVA

Tramo 4. Carretera CM-9427

Tramo 6. Puente sobre A-5

Tramo 5. Carril paralelo a camino

Tramo 3. Camino viejo de Oropesa







Tramo 11. Polígono Industrial Torreherro

Tramo 10. Camino de bajada (sin firme)

Tramo 9. Camino de bajada (con firme)

Tramo 8. El Casar (urbano)



Tramo 14. Gamonal (urbano)

Tramo 13. Gamonal (tramo de conexión)

Tramo 12. Camino de Gamonal al Polígono Industrial






Imagen 39: Secciones tipo tramificadas Ramal 2.

13.1.1. TRAMO 2.1- 2.2 – 2.3

El tramo corresponde a un tramo de uso agrícola que presenta diferentes tipo de acabo superficial, tales como hormigón, doble tratamiento, triple tratamiento, e incluso zahorra. En general presenta varias zonas


L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>



L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

ENTRADA 2023 - 11475 REGISTRO GENERAL 07/03/2023 13:23  L00676d74234081553907e72c0030b34q Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU  GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  Ayuntamiento de Talavera de la Reina  Castilla-La Mancha Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina bici de nueva planta paralelo. Requiere por tanto la demolición del acero actual, la retirada de tierra vegetal, la creación de una nueva plataforma con zahorra y la implantación del carril. 13.1.8. TRAMO 2.13. Es el tramo correspondiente a la entrada a el núcleo de Gamonal en su periferia, se prevé un uso compartido de un vial estrecho que da servicio a varias unifamiliares. Se prevé la aplicación de slurry y de la señalización horizontal y vertical correspondiente. 13.2. ALUMBRADO Y MOBILIARIO Farolas con luminarias LED y paneles solares Se instalarán alumbrado público compuesto por luminarias tipo LED que funcionan con paneles solares, integrados dentro de la propia carcasa de la luminaria para evitar robos y deterioro por lanzamiento de objetos. Se instalará sobre báculos de 4 metros de altura, y cimentados con elementos de anclaje y hormigón en masa. Se dispondrán con una separación de 20 metros entre farolas. Bancos de madera para descanso A lo largo del camino rural se colocarán bancos de madera con respaldo de 170 cm de longitud y hormigonadas las bases de apoyo, pintados y barnizados, dispuestos en el tramo de camino de la vía ciclista según la Dirección de Obra. Se ha previsto la instalación de bancos cada 500 m, en conjuntos de 2 repartidos por todo el recorrido. Carteles de madera informativos Se colocarán carteles indicadores de inicio de ruta ciclista, de madera de pino, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de altura vista, y tablero contrachapado, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón en masa. 14. JUSTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS En el "Anexo 2. Justificación de precios" se justifican debidamente los precios aplicados a las distintas unidades de obra, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y los costes de maquinaria y materiales. Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, Capítulo II Revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público, artículos. 103 al 105, y a no ser que sea fijado de forma diferente en el Pliego de Cláusulas Administrativas que sirvan de base para la SIGNOVA  MEMORIA FEBRERO 2023 Página 49 de 53 Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23
--



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



**Ayuntamiento de
Talavera de la Reina**



Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

Se estima que el presente proyecto está suficientemente justificado y cumple los objetivos para los cuales se redactó y en consecuencia constituye un documento completo, conforme a la legislación vigente, que se presenta a la Administración para su aprobación y posterior ejecución, si así procede.

Por **SIGNOVA S.L**

Fdo. Ángel Caballero Gómez

CABALLERO GOMEZ ANGEL - 05692434A

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Nº Colegiado CICC: 26.168

L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina. DOCUMENTO 1. MEMORIA ANEXO 1.- PLAN DE OBRA EXP.: PJSig2202-0045 FECHA: 25/02/2023 VERSIÓN: 3.0	
L00676d74234081553907e72c0030b34q COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
Documento firmado por:	Fecha/hora:
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	07/03/2023 13:23

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
ÍNDICE DE CONTENIDOS	
1. OBJETO - 3 -	
2. DATOS DE PARTIDA..... - 3 -	
3. CRONOGRAMA..... - 4 -	
L00676d74234081553907e72c0030b34q	
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
ANEXO 1.- PLAN DE OBRA FEBRERO 2023 Página 2 de 4	
Documento firmado por:	Fecha/hora:
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	07/03/2023 13:23

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
1. OBJETO	
El objeto del presente anejo es la previsión de los plazos y cantidades de todos los medios a emplear en la ejecución de las distintas actividades que conforman la obra. Se da así cumplimiento al Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en sus artículos 67 y 124 especifica que <i>"... en los proyectos de construcción se indicará el plazo total de ejecución del contrato e indicación de los plazos parciales correspondientes si la Administración estima oportuno estos últimos o referencia a su fijación en la aprobación del programa de trabajo"</i> e incluye el programa de trabajos en el contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración, respectivamente. Establece a su vez el citado Reglamento, en su artículo 132, el contenido del programa de trabajo de los proyectos: <i>"El programa de trabajo a que hace referencia el artículo 124.1, párrafo e), de la Ley, entre otras especificaciones, contendrá, debidamente justificados, la previsible financiación de la obra durante el período de ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos"</i>.	
2. DATOS DE PARTIDA	
El Plan de obra del presente proyecto, pretende definir el cronograma de las obras a ejecutar durante el periodo de ejecución de las obras, previsto inicialmente en CINCO (5) MESES.	
L00676d74234081553907e72c0030b34q COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
ANEXO 1.- PLAN DE OBRA FEBRERO 2023 Página 3 de 4	
Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	

3. CRONOGRAMA

Se adjunta programa de obras con la justificación de los plazos previstos, con los importes de PEM.

UNIDADES DE OBRA \ SEMANAS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
0. ACTA DE REPLANTEO																				
Replanteo	- €																			
1. TRAMOS																				
TRAMO 2.1	63.956,85 €																			
TRAMO 2.2		60.640,57 €	60.640,57 €																	
TRAMO 2.3				64.588,52 €	64.588,52 €	64.588,52 €														
TRAMO 2.4							12.317,62 €													
TRAMO 2.5							63.009,34 €													
TRAMO 2.6							11.370,11 €													
TRAMO 2.7							19.897,69 €													
TRAMO 2.8							21.792,70 €													
TRAMO 2.9							16.581,41 €													
TRAMO 2.10							35.057,83 €													
TRAMO 2.11								39.084,74 €	39.084,74 €	39.084,74 €	39.084,74 €									
TRAMO 2.12												25.772,24 €	25.772,24 €	25.772,24 €	25.772,24 €	25.772,24 €				
TRAMO 2.13																	9.001,33 €	9.001,33 €		
TRAMO 2.14																			31.030,92 €	31.030,92 €
3. MOBILIARIO ALUMBRADO																				
Colocación de farolas solares LED											148.749,06 €	148.749,06 €								
Bancos y cartelera												74.374,53 €								
4. GESTIÓN DE RESIDUOS																				
Gestión de residuos	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €	1.042,29 €
5. SEGURIDAD Y SALUD																				
Seguridad y Salud	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €	901,68 €
65.900,81 € 62.584,53 € 62.584,53 € 66.532,48 € 66.532,48 € 66.532,48 € 181.970,65 € 41.028,70 € 41.028,70 € 41.028,70 € 189.777,77 € 250.839,80 € 27.716,20 € 27.716,20 € 27.716,20 € 27.716,20 € 10.945,30 € 10.945,30 € 32.974,88 € 32.974,88 €																				

Tabla 1. Cronograma de los trabajos a realizar.

Dada la naturaleza del proyecto a acometer y su simplicidad logística y constructiva, no se considera necesario la aportación de los medios y equipos necesarios, la determinación de los días útiles de trabajo en base a la climatología ni los rendimientos de los equipos y medios, puesto que el cronograma presentado es muy holgado para la realidad del trabajo a acometer.



ENTRADA

2023 - 11475

REGISTRO GENERAL

07/03/2023 13:23

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Financiado por la Unión Europea

NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....

2. COSTES DIRECTOS.....

2.1. MATERIALES.....

2.2. MAQUINARIA.....

2.3. MANO DE OBRA

2.4. PRECIOS AUXILIARES Y PARTIDAS ALZADAS.....

3. COSTES INDIRECTOS.....

4. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.....

L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

SIGNova

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

FEBRERO 2023

Página 2 de 14

Documento firmado por:

ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:

07/03/2023 13:23

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo tiene por objeto la justificación no contractual de los precios que figuran en los Cuadros de Precios números 1 y 2 del “Documento 4. Presupuesto” del presente proyecto. En este anexo se adjuntan los listados de los costes unitarios de mano de obra, maquinaria y materiales utilizados en la elaboración de los precios de las unidades de obra que componen el presupuesto del presente proyecto.

También se adjunta el listado de los precios descompuestos de las unidades de obra relacionadas con los capítulos del Proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, maquinaria, materiales, que componen el precio total de cada una de ellas.

2. COSTES DIRECTOS

2.1. MATERIALES

B0101.0010	108,800 m³	Agua	1,92	208,90	
B3001.0070	163,200 m³	Zahorra artificial			Grupo B01 208,90
B3003.0050	22.782,000 kg	Emulsión catónica eci imprimación	8,16	1.331,71	
B3003.0080	1.898,500 t	Aglomerado asfáltico en caliente	0,40	9.112,80	
			90,00	170.865,00	
					Grupo B30 181.309,51
M47aag040a	5.692,500 kg	Lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro	0,78	4.440,15	
					Grupo M47 4.440,15
M53SPC010	64,000 u	Señal vertical de tráfico de forma circular	55,93	3.579,52	
					Grupo M53 3.579,52
P01HM010	1,280 m³	Hormigón HM-20/P/20/I	54,00	69,12	
					Grupo P01 69,12
PNM001	8,000 ud	Poste de madera tratada, d=12 cm, h=100 cm	4,92	39,36	
PNM002	8,000	Cartel indicador de madera, h=215 cm, d=15 cm	229,87	1.838,96	
					Grupo PNM 1.878,32
SS001	70,000 u	Casco contra golpes	2,23	156,10	
SS002	70,000 u	Gafas de protección	12,46	872,20	
SS003	70,000 u	Guantes protectores	12,87	900,90	
SS004	70,000 u	Protector de manos para puntero	3,18	222,60	
SS005	70,000 u	Orejeras	9,54	667,80	
SS006	70,000 u	Calzado de Seguridad	36,18	2.532,60	
SS007	70,000 u	Mascarilla Autofiltrante	2,77	193,90	
SS008	70,000 u	Cinturón antivibratorio	15,91	1.113,70	
SS009	70,000 u	Material para protección eléctrica	35,98	2.518,60	
SS010	24,000 u	Valla peatonal de hierro	35,69	856,56	
SS011	12,000 u	Conjunto de señales normalizadas	50,12	601,44	
SS012	12,000 u	Extintor contra incendios de polvo, 6 kg	29,70	356,40	
SS013	12,000 u	Cinta de balizamiento de 200 m	6,79	81,48	
SS014	24,000 u	Topes para camiones	12,18	292,32	
SS015	12,000 u	Interruptores diferenciales y tomas de tierra	138,91	1.666,92	
					Grupo SS0 13.033,52
mt01art030b	5.435,475 m³	Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes	4,16	22.611,58	

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 3 de 14

SIGNOVA

FEBRERO 2023

Documento firmado por:

ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:

07/03/2023 13:23



FEBRERO 2023

2.4.PRECIOS AUXILIARES Y PARTIDAS ALZADAS

PA0114	2.024,000 m²	Revestimiento para reparación de áreas asfaltadas		37,48	75.859,52
			Grupo PA0.....	75.859,52	
SS020	5,000 u	Instalaciones de higiene y bienestar		1.000,00	5.000,00
			Grupo SS0.....	5.000,00	
U02AZ010	1,280 m³	Excavación en zanja en terrenos flojos		2,42	3,10
			Grupo U02	3,10	
mt34www030a	488,750 u	Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I con elementos de anclaje		73,50	35.923,13
			Grupo mt3	35.923,13	
TOTAL.....					116.785,74

3. COSTES INDIRECTOS

Como coste indirecto se ha considerado un 8% sobre el coste directo, dividido en las siguientes partidas:

- Un 6% en calidad de Costes Indirectos propiamente dicho.
- Un 8% en calidad de Medios Auxiliares.

4. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

A continuación, se presentan todas las unidades de obra presentes en el proyecto descompuestos en material, maquinaria y mano de obra.

Carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección del carril bici Talavera la Nueva - centro urbano de Talavera de la Reina

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS					
01.01	m³	FORMACIÓN DE EXPLANADA Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y posterior compactación hasta alcanzar un espesor de 25 a 35 cm y una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.			
mt01art030b	1,150 m³	Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes	4,16	4,78	
mq01pan010a	0,020 h	Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.	45,95	0,92	
mq04cab010b	0,020 h	Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.	37,65	0,75	
mq01mot010a	0,020 h	Motoniveladora de 141 kW	77,41	1,55	
mq02rov010i	0,030 h	Compactador monocilíndrico vibrante autopulsado, de 129 kW	71,16	2,13	
mq02cia020j	0,020 h	Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.	121,25	2,43	
MO111	0,050 h	Peón ordinario construcción	17,71	0,89	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	13,50	0,27	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	13,70	0,82	
TOTAL PARTIDA.....					14,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01.02	m²	PERFILADO Y REFINO DE EXPLANADA Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye			
mq01mot010a	0,003 h	Motoniveladora de 141 kW	77,41	0,23	
MO087	0,017	Ayudante construcción de obra civil	20,34	0,35	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	0,60	0,01	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	0,60	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.03	m	PERFILADO Y REFINO DE CUNETAS Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en tierra, con medios mecánicos.			
mq01mot010a	0,007 h	Motoniveladora de 141 kW	77,41	0,54	
MO041	0,007 h	Oficial 1ª construcción	21,41	0,15	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	0,70	0,01	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	0,70	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01.0H3	m³	TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	27,06	0,54	
MK00100	0,150 h	CAMIÓN BASCULANTE	29,02	4,35	
TOTAL PARTIDA.....					4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
01.04	m2	RETIRADA DE TIERRA VEGETAL HASTA UNA PROF. 30 cm Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

Carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección
del carril bici Talavera la Nueva - centro urbano de Talavera de la Reina

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS					
02.01	m³	BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL			
Base granular con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 25-35 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las pro-					
mt01zah010a	2,200 t	Zahorra natural caliza	10,22	22,48	
mq02rot030b	0,110 h	Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 0,65 t	46,83	5,15	
mq04dua020b	0,110 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil	10,58	1,16	
mq02cia020j	0,011 h	Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.	121,25	1,33	
mo113	0,198 h	Peón ordinario construcción	20,10	3,98	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	34,10	0,68	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	34,80	2,09	
TOTAL PARTIDA.....					36,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.02	m	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN			
Bordillo - Recto - MC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón en masa					
mt10hmf011Bc	0,036 m³	Hormigón en masa HM-20/P/20/X0. fabricado en central	70,63	2,54	
mt08aaa010a	0,006 m³	Agua	1,53	0,01	
mt09mif010ca	0,006 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, colos gris	41,07	0,25	
mt18jbg010ba	2,100 u	Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada	1,79	3,76	
mo041	0,308 h	Oficial 1º construcción	21,41	6,59	
mo087	0,325 h	Ayudante construcción	20,34	6,61	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	19,80	0,40	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	20,20	1,21	
TOTAL PARTIDA.....					21,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.03	m²	REGULARIZACIÓN MECÁNICA DEL CAMINO			
Regularización mecánica del terreno mediante motoniveladora, base granular de 15 cms o mediante medios ma-					
nuales o mecanicos con revuelto compactado de 15cms, o rebaje del terreno en 15 cm en las zonas que lo requie-					
ra. ncluido extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de la base hasta alcanzar una densidad					
B0101.0010	0,010 m³	Agua	1,92	0,02	
B3001.0070	0,015 m³	Zahorra artificial	8,16	0,12	
B3008.0280	0,006 h	Máquina de poda con discos decorte incorporados	42,00	0,25	
B3008.0080	0,006 h	Camión volquete 8 m3 de carga	31,00	0,19	
B3008.0110	0,006	camion cisterna de 4 m3	27,12	0,16	
B0001.0030	0,060 h	Oficial de 1º	21,00	1,26	
B0001.0060	0,070 h	Peón especializado	19,00	1,33	
B3008.0020	0,004 h	Apisonadora tandem 10/12 tm	23,27	0,09	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	3,40	0,07	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	3,50	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

Carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección del carril bici Talavera la Nueva - centro urbano de Talavera de la Reina

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04	m²	CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA S12 Capa de rodadura, previa regularización del terreno, de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 surf S de 10 cm de espesor, compactada y nivelada, incluido riegos de adherencia con emulsión asfáltica C60B2 ADH con dotación de 0,3 kg/m2, incluido recortes perimetrales en cruces.			
B0001.0030	0,006 h	Oficial de 1º	21,00	0,13	
B0001.0060	0,004 h	Peón especializado	19,00	0,08	
B3008.0140	0,003 h	Camión bituminador de 6 m3	31,79	0,10	
B3008.0180	0,003 h	Barredora autopropulsada de 10 CV	16,83	0,05	
B3003.0050	1,200 kg	Emulsión catónica eci imprimación	0,40	0,48	
B3003.0080	0,100 t	Aglomerado asfáltico en caliente	90,00	9,00	
B3008.0020	0,005 h	Apisonadora tandem 10/12 tm	23,27	0,12	
B3008.0060	0,005	Compactador neumático 8/23 tm	29,75	0,15	
B3008.0080	0,005 h	Camión volquete 8 m3 de carga	31,00	0,16	
B3008.0160	0,005	Extendidora acabadora de 2 a 4,5	50,00	0,25	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	10,50	0,21	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	10,70	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					11,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.05	m²	Fresado mecánico Fresado mecánico de pavimento, eliminando la capa superficial, obteniendo una rugosidad de aproximadamente 4 mm, eliminando las partes débiles, para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento para la reparación de las áreas afectadas. Incluso limpieza y recogida del polvo y de los restos generados mediante aspirado			
E06fre010	0,177 h	Fresadora manual para pavimento.	5,75	1,02	
E08gel010k	0,177 h	Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia	4,91	0,87	
MO041	0,177 h	Oficial 1º construcción	21,41	3,79	
MO110	0,177 h	Peón especializado construcción	18,35	3,25	
MO111	0,089 h	Peón ordinario construcción	17,71	1,58	
PA0114	1,000 m²	Revestimiento para reparación de áreas asfaltadas	37,48	37,48	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	48,00	0,96	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	49,00	2,94	
TOTAL PARTIDA.....					51,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
021.01	m²	Demolición de acerado existente Demolición de pavimento peatonal, incluido bakdosas, solera de hormigón y bordillo, con medios con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre, hasta llegar			
MO041	0,125 h	Oficial 1º construcción	21,41	2,68	
MO111	0,250 h	Peón ordinario construcción	17,71	4,43	
MMN18	0,250 h	Martillo neumático	4,66	1,17	
MCPD10	0,125 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min	4,35	0,54	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	8,80	0,53	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	9,40	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					9,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0.215	m2	acerado de loseta hidráulica 20x20 Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					35,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

Carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección del carril bici Talavera la Nueva - centro urbano de Talavera de la Reina

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN

021.03	m²	Pavimento continuo tipo Slurry color rojo/negro Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos, 3 kg/m² cada mano, de una primera mano de lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro o rojo, formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica y una segunda mano de lechada bituminosa homogénea (slurry), color rojo, formada por áridos			
M47aag040a	3,000 kg	Lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro	0,78	2,34	
M47aag040b	3,000 kg	Lechada bituminosa homogénea (slurry, color rojo	3,80	11,40	
MO041	0,110 h	Oficial 1ª construcción	21,41	2,36	
MO111	0,110 h	Peón ordinario construcción	17,71	1,95	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	18,10	1,09	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	19,10	0,38	

TOTAL PARTIDA.....19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

021.04	m	Marca vial transversal 50 cm Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcas viales transversales y de señalización horizontal. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco y precio de premarcaje. Anchura de marca 50 cm. Para paso de peatones y pasos para ciclistas.			
mt27mvp010e	0,114 l	Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas	22,50	2,57	
mt27mvh100a	0,076 kg	Microesferas de vidrio.	1,53	0,12	
mq11bar010	0,001 h	Barredora remolcada con motor auxiliar.	12,54	0,01	
mq08war010b	0,001 h	Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales en calzada	40,79	0,04	
MO041	0,016 h	Oficial 1ª construcción	21,41	0,34	
MO111	0,011 h	Peón ordinario construcción	17,71	0,19	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	3,30	0,07	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	3,30	0,20	

TOTAL PARTIDA.....3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

022.X08	m	Marca vial longitudinal 10 cm Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco o rojo, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorre-			
mt27mvp010e	0,043 l	Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas	22,50	0,97	
mt27mvh100a	0,029 kg	Microesferas de vidrio.	1,53	0,04	
mq11bar010	0,001 h	Barredora remolcada con motor auxiliar.	12,54	0,01	
mq08war010b	0,001 h	Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales en calzada	40,79	0,04	
MO041	0,008 h	Oficial 1ª construcción	21,41	0,17	
MO111	0,004 h	Peón ordinario construcción	17,71	0,07	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	1,30	0,03	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	1,30	0,08	

TOTAL PARTIDA.....1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

022.X09	m²	Marcado de flechas e inscripciones Pintado de señalización horizontal con pintura reflectante de elementos de hasta 1.50 cm de lado, incluso p.p. de			
mt27mvp010e	0,285 l	Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas	22,50	6,41	
mt27mvh100a	0,190 kg	Microesferas de vidrio.	1,53	0,29	
mq11bar010	0,001 h	Barredora remolcada con motor auxiliar.	12,54	0,01	
mq08war010b	0,001 h	Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales en calzada	40,79	0,04	
MO041	0,033 h	Oficial 1ª construcción	21,41	0,71	
MO111	0,066 h	Peón ordinario construcción	17,71	1,17	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	8,60	0,17	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	8,80	0,53	

TOTAL PARTIDA.....9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección del carril bici Talavera la Nueva - centro urbano de Talavera de la Reina

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
021.07	u	Señal vertical de tráfico de forma circular/triangular			
		Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular/triangular, de 60 cm de diámetro, con retroreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.			
M53SPC010	1,000 u	Señal vertical de tráfico de forma circular	55,93	55,93	
E07cce010a	0,183 h	Camión con cesta elevadora de brazo articulado	19,35	3,54	
MO041	0,162 h	Oficial 1ª construcción	21,41	3,47	
MO111	0,162 h	Peón ordinario construcción	17,71	2,87	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	65,80	1,32	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	67,10	4,03	

TOTAL PARTIDA..... 71,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

021.08	u	Separador vial carril bici			
		Separadores de carril de 10 cm de altura y 100 cm de largo, cantos suaves, con una superficie reflectante de 650 cm2, puede incorporar la baliza reflexiva N II, totalmente colocado en calzado, con una separacion de 1 metro entre las partes exteriores de los separadores consecutivos. Incluido colocación atomillada en la posición designada por la dirección de obra. No se pondrán separadores en las zonas con marcas viales transversales, como paso ci-			
M111	1,000 u	Separador vial reflexivo de cantos sudes	22,17	22,17	
MO111	0,018 h	Peón ordinario construcción	17,71	0,32	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	22,50	0,45	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	22,90	1,37	

TOTAL PARTIDA..... 24,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección del carril bici Talavera la Nueva - centro urbano de Talavera de la Reina

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 04 ALUMBRADO Y MOBILIARIO

03.01	u	Farola con luminaria solar LED Farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 4000 mm de altura, y 60 mm de diámetro, acabado pintado, con batería recargable alimentada por unidad solar. Luminaria solar LED, potencia 15 kW, flujo luminoso 2.500 lm, temperatura de color 4.000-5.000 K, con panel solar 25 Wp, tipo LED SMD 2835, tiempo de carga 10-11 h, grado de protección IP66 /IK10. Incluso cimentación realizada con hormigón HM-20/P/20/I, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente instalada y puesta en funciona-			
mt34www030a	1,000 u	Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I con elementos de anclaje	73,50	73,50	
mt34xes010a	1,000 u	Columna troncocónica de acero galvanizado con batería recargable	125,00	125,00	
mt34ena270ddf	1,000 u	Luminaria de fundición de aluminio, acabado lacado de color gris	410,00	410,00	
mq04cag010c	0,170 h	Camión con grúa de hasta 12 t.	58,55	9,95	
MO041	0,250 h	Oficial 1ª construcción	21,41	5,35	
MO111	0,200 h	Peón ordinario construcción	17,71	3,54	
MO003	0,700 h	Oficial 1ª electricista	19,56	13,69	
MO102	0,700 h	Peón ordinario electricista	18,01	12,61	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	653,60	13,07	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	666,70	40,00	

TOTAL PARTIDA..... 706,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02	ud	Banco de Madera con Respaldo Banco con respaldo, de 170 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fijado con tacos de expansión de acero, tornillos especiales y pasta química a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo. Totalmente montado en el traza-			
mt52mug060a	1,000 u	Banco con respaldo, 170 cm, pintado y barnizado	536,48	536,48	
mt52mug200a	1,000 u	Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de fijación	4,20	4,20	
mt10hmf010Mp	0,200 m³	Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.	69,13	13,83	
MO041	0,300 h	Oficial 1ª construcción	21,41	6,42	
MO111	0,600 h	Peón ordinario construcción	17,71	10,63	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	571,60	11,43	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	583,00	34,98	

TOTAL PARTIDA..... 617,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03	ud	Cartel informativo de madera tratada Cartel indicador de inicio de ruta ciclista, de madera de pino, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de altura vista, y tablero contrachapado fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hor-			
PNM001	1,000 ud	Poste de madera tratada, d=12 cm, h=100 cm	4,92	4,92	
PNM002	1,000	Cartel indicador de madera, h=215 cm, d=15 cm	229,87	229,87	
P01HM010	0,160 m³	Hormigón HM-20/P/20/I	54,00	8,64	
MO041	0,400 h	Oficial 1ª construcción	21,41	8,56	
MO111	0,800 h	Peón ordinario construcción	17,71	14,17	
U02AZ010	0,160 m³	Excavación en zanja en terrenos flojos	2,42	0,39	
%MA	2,000 %	Medios Auxiliares	266,60	5,33	
%CI	6,000 %	Costes Indirectos	271,90	16,31	

TOTAL PARTIDA..... 288,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ENTRADA

2023 - 11475

REGISTRO GENERAL

07/03/2023 13:23

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Financiado por la Unión Europea

NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección del carril bici Talavera la Nueva - centro urbano de Talavera de la Reina

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS					
05.01	PA	Gestion de Residuos			
Partida Alzada para los gastos detivados de Gestión de Residuos generados durante la ejecución de las obras. Va-					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA.....					20.845,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

L00676d74234081553907e72c0030b34q

Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

FEBRERO 2023

Página 13 de 14

Documento firmado por:

ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:

07/03/2023 13:23

Carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección del carril bici Talavera la Nueva - centro urbano de Talavera de la Reina

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01	ud	Conjunto de equipos de protección individual			
		Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye:			
		- Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.			
		- Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.			
		- Guantes protectores.			
		- Orejeras.			
		- Calzado de seguridad.			
		- Mascarilla autofiltrante.			
		- Cinturón antivibratorio			
SS001	1,000 u	Casco contra golpes	2,23	2,23	
SS002	1,000 u	Gafas de protección	12,46	12,46	
SS003	1,000 u	Guantes protectores	12,87	12,87	
SS004	1,000 u	Protector de manos para puntero	3,18	3,18	
SS005	1,000 u	Orejeras	9,54	9,54	
SS006	1,000 u	Calzado de Seguridad	36,18	36,18	
SS007	1,000 u	Mascarilla Autofiltrante	2,77	2,77	
SS008	1,000 u	Cinturón antivibratorio	15,91	15,91	
SS009	1,000 u	Material para protección eléctrica	35,98	35,98	

TOTAL PARTIDA..... 131,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.02	ud	Conjunto de sistemas de protección colectiva			
		Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Incluye:			
		- Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.			
		- Señalización de prohibición, obligación y advertencia, normalizadas.			
		- Extintores contra incendios, de polvo, 6 kg.			
		- Cinta de balizamiento de mínimo de 200 metros.			
		- Topes para camiones a colocar en los bordes de excavación.			
SS010	2,000 u	Valla peatonal de hierro	35,69	71,38	
SS011	1,000 u	Conjunto de señales normalizadas	50,12	50,12	
SS012	1,000 u	Extintor contra incendios de polvo, 6 kg	29,70	29,70	
SS013	1,000 u	Cinta de balizamiento de 200 m	6,79	6,79	
SS014	2,000 u	Topes para camiones	12,18	24,36	
SS015	1,000 u	Interruptores diferenciales y tomas de tierra	138,91	138,91	

TOTAL PARTIDA..... 321,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.03	ud	Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar			
		Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o			
SS020	1,000 u	Instalaciones de higiene y bienestar	1.000,00	1.000,00	

TOTAL PARTIDA..... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS



Ejecución de obras del carril bici a
Gamonal en Talavera de la Reina.

DOCUMENTO 1. MEMORIA
ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD




EXP.: PSig2202-0045

FECHA: 25/02/2023

VERSIÓN:2.0



ENTRADA	2023 - 11475 07/03/2023 13:23 REGISTRO GENERAL Ayuntamiento de Talavera de la Reina		 L00676d74234081553907e72c0030b34q COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165		 Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. OBJETO DEL ESTUDIO 3 - 2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 3 - 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 4 - 3.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 4 - 3.2. AGENTES..... 4 - 3.3. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 4 - 3.4. PRINCIPALES TRABAJOS A REALIZAR 4 - 3.5. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS EXISTENTES 6 - 4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 6 - 4.1. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 7 - 4.2. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA 17 - 5. DESCRIPCIONES DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS..... 40 - 5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES 40 - 5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS..... 41 - 6. PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE 42 - 6.1. PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA..... 42 - 6.2. BOTIQUÍN DE OBRA..... 42 - 6.3. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD..... 42 - 6.4. TELÉFONOS DE EMERGENCIA..... 43 - 7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 43 - 8. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 43 - 9. LIBRO DE INCIDENCIAS..... 44 - 10. FICHAS Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD..... 46 - 10.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 46 - 10.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 52 - 10.3. SEÑALIZACIÓN..... 55 - 11. PRESUPUESTO EN SEGURIDAD Y SALUD 60 - 12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD..... 60 - ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD FEBRERO 2023 Página 2 de 69  Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23
---------	---	--	--	--	--

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
1. OBJETO DEL ESTUDIO En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Se exponen unas directrices de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de Seguridad y Salud son: - Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. - Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios. - Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo. - Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. - Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. - Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. - Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. El Estudio de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. En el Estudio de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad de estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.	
SIGNova ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD FEBRERO 2023 Página 3 de 69	
Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	



L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
El presente proyecto SI está incluido dentro de los supuestos del art. 4 del citado R.D. que obligarían a la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud completo: 1. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. Por lo que se procederá a la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud de las obras, dado que se supera el importe del PEC de 450.759,08 €). (PEC: 1.588.705,69 €) y se supera la duración de 30 días de las obras (estimándose 5 meses de ejecución) 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 3.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN Las obras se sitúan íntegramente en el término municipal de Talavera de la Reina, y constan de varias actuaciones a realizar en función de los tramos 3.2. AGENTES ▪ Promotor: Excmo Ayuntamiento de Talavera de la Reina. ▪ Empresa Redactora del proyecto: SIGNOVA, S.L. 3.3. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN El Presupuesto Base de Licitación de las obras descritas en el Proyecto asciende a UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.922.333,88 €), I.V.A incluido. El plazo de ejecución de las obras es de CINCO (5) MESES. 3.4. PRINCIPALES TRABAJOS A REALIZAR Está previsto que pueda utilizarse durante el transcurso de la obra las siguientes actividades: <u>Trabajos de movimiento de tierras y demoliciones:</u>	
ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD FEBRERO 2023 Página 4 de 69	
Documento firmado por:	
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	
Fecha/hora:	
07/03/2023 13:23	

L00676d74234081553907e72c0030b34q

Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



**Ayuntamiento de
Talavera de la Reina**



Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

1. Desbroce y limpieza del terreno en la superficie de la vía ciclista.
2. Estabilización y nivelación de la explanada.
3. Perfilado y refino de cuneta y explanada
4. Demolición de acerado existente.

Trabajos de firmas:

5. Demolición de firme existente.
6. Ejecución de triple tratamiento superficial con mezclas bituminosas.
7. Fresado mecánico de pavimento existente.
8. Capa de acabado mediante lechada bituminosa homogénea (slurry).

Trabajos de pintura:


9. Pintado de marcas viales horizontales sobre firme.

Trabajos de señalización y mobiliario:

10. Colocación de nuevas marcas verticales.
11. Colocación de separadores viales.
12. Colocación de mobiliario y cartelería.

Trabajos eléctricos:

- ### 13. Instalación de luminaria



L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
3.5. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS EXISTENTES Como norma general con anterioridad al comienzo de los trabajos, se solicitará a las distintas compañías suministradoras la localización previa de las redes que se puedan ver afectadas por las mismas, realizando las operaciones oportunas según las especificaciones y condiciones que marque cada una. En el momento de la redacción del presente documento se han detectado las siguientes interferencias: ▪ Suministro eléctrico ▪ Red de abastecimiento ▪ Acceso rodado y circulación peatonal en aquellas calles donde se construya el carril bici. ▪ Acceso rodado en el camino paralelo a la vía de servicio. 4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados globalmente son los siguientes: - Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. - Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo teniendo en cuenta los condicionantes de funcionamiento de la propia instalación. - Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes unidades de obra. Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán observarse en esa fase de obra. Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya utilización se previene.	
L00676d74234081553907e72c0030b34q Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD Página 6 de 69 FEBRERO 2023	
Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
4.1. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 4.1.1. Trabajos de desbroce, explanación y ejecución de zanjas Riesgos detectables: - Desprendimientos. - Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. - Vuelco por accidente de vehículos y máquinas. - Atropellos por máquinas o vehículos. - Atrapamientos. - Explosiones. - Cortes y golpes por o contra objetos, máquinas, etc. - Ruido. - Vibraciones. - Emanaciones. - Afloramiento de agua. - Proyección de partículas a los ojos. - Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos. - Los derivados por contactos con conducciones enterradas. Normas preventivas: - Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. - Se señalizarán los lugares de acopio. - Se señalarán los posibles productos inflamables y combustibles. - Los productos inflamables se almacenarán por separado, en recintos preparados para ello sólo se tendrá la cantidad estrictamente necesaria. - Se mantendrá el orden y limpieza de las zonas de trabajo. - El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. - El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros. - Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. - Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se entibará o se taluzarán sus paredes. - Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos:	
L00676d74234081553907e72c0030b34q Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD FEBRERO 2023 Página 7 de 69	
Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.
- En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una determinada zona.
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.
- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro.
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo.
- Cuando las zanjas tienen una profundidad menor de 2 metros, se protegerá perimetralmente.

Equipos de protección individual:

- Casco de seguridad.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.
- Guantes de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma o P.V.C.
- Protectores auditivos.
- Gafas antipartículas.
- Chaleco reflectante.

Equipos de protección colectiva:

- Señalización de obra.


4.1.2. Fresado y extendido de firmes**Riesgos detectables:**

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
- Los derivados del tráfico
- Golpes por o contra objetos, materiales, etc.
- Inhalación o ingestión de vapores
- Atrapamientos.
- Contactos térmicos (quemaduras)



- Atropellos, golpes o choques contra vehículos
- Sobreesfuerzos
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente, vapor, radiación solar)
- Cortes por o contra objetos o máquinas

- La maniobra de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un especialista, evitando colocarse en la trayectoria del camión, para evitar atropellos. Colócate a favor del viento para evitar las emanaciones.
- Queda totalmente prohibido fumar mientras se realicen este tipo de trabajos.
- La utilización del equipo de protección individual es de uso obligatorio, no trabaje sin él aunque le resulte incómodo. Queda prohibido, trabajar sin las correspondientes prendas de trabajo (camisas o camisetitas) o con pantalones cortos, para evitar las posibles infecciones o quemaduras (tanto del producto en sí, como por los rayos solares).
- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa. Si por cualquier motivo el trabajador se encontrase indispueto debe comunicarlo inmediatamente al encargado o a la persona responsable de los trabajos.
- No manipule ninguna de las máquinas si no tiene autorización para ello.
- Queda prohibida la estancia de persona alguna en el radio de acción de las máquinas (camión basculante en el proceso de vertido, rodillo compactador, etc.)
- Se usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos, y en general, cualquier otro medio con el que
- desarrollar su actividad.
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención, o en su caso a los servicios de prevención acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Cuando se utilicen máquinas o herramientas de corte deben mantenerse las correspondientes protecciones y resguardos de las mismas.
- No utilizar máquinas o herramientas en situación de avería o con alguna de sus partes deterioradas. No utilices máquinas o herramientas cuyo manejo desconozcas.



L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Utilizar los equipos de protección individual adecuados a la herramienta o máquina que se esté utilizando (gafas, guantes, botas, etc.).
- Evite realizar movimientos repetitivos o posturas forzadas que puedan provocar lesiones músculoesqueléticas.
- Beber agua con frecuencia para evitar el golpe de calor. Nunca bebidas alcohólicas.
- Utilizar ropa ajustada al cuerpo. Evitarás que alguna parte móvil de las máquinas pueda atraparte.
- Utiliza las herramientas manuales o mecánicas adecuadas al trabajo a realizar

Equipos de protección individual:

- Casco de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Chaleco reflectante o ropa de trabajo reflectante
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
- Mascarilla contra gases o vapores

Equipos de protección colectiva:

- Señalización de obra.

4.1.3. Pintura de marcas viales

Riesgos detectables:

- Atropellos y arrollamientos.
- Atrapamientos por vuelco de la maquinaria o por objetos.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a diferente nivel.
- Caída de objetos.
- Proyección de partículas.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes, cortes.
- Polvo.
- Ruido.
- Incendios.
- Sobreesfuerzos.



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Intoxicaciones.
- Riesgo de picaduras de insectos y reptiles.
- Riesgos derivados de la presencia de animales silvestres.
- Condiciones meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).

L00676d74234081553907e72c0030b34c

- Llevar ropa de alta visibilidad para facilitar la localización del trabajador.
- Realizar los trabajos en el periodo de menor tránsito.
- Si es posible, detener el tráfico mientras se realizan los trabajos, bien sea con un semáforo móvil o con señalistas.
- Eliminar la parte de la calzada donde se realizan los trabajos, desviando y regulando el tráfico por la parte que quede libre.
- Mientras se colocan las señales de aviso y protección, proteger al trabajador con un vehículo dotado de señalización luminosa, interpuesto entre la llegada de vehículos y el trabajador.
- Las señales se colocarán en el mismo orden en que vaya a encontrarlas el usuario, protegiendo así al trabajador que las va colocando.
- Colocar señales creíbles, perceptibles e imperativas para que puedan proteger los trabajos.
- La colocación de la señalización se hará siempre desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, protegidos por el vehículo con señalización luminosa.
- Al final de la obra, se colocará una señal de final de prohibición o restricción.
- Disponer la señalización en ambos sentidos cuando la vía es de doble sentido.
- En condiciones meteorológicas muy adversas, se aconseja paralizar los trabajos.
- En cualquier caso, mientras se trabaja, nunca perder de vista la aproximación de los vehículos, para hacernos visibles, mientras nos mantenemos fuera del arcén, lo más protegidos posible.
- No invadir el radio de acción de la maquinaria o de cualquier otro vehículo de la obra durante trabajos.
- No trabajar en el radio de acción de la maquinaria de obra sin la presencia de una persona que coordine ambos trabajos.
- Llevar ropa de alta visibilidad para facilitar nuestra localización.
- Cuando vamos junto a la máquina, guardar la distancia de seguridad para no golpearnos con sus partes móviles.
- Llevar guantes de tipo anticorte durante las labores de mantenimiento.
- No realizar estas labores cuando la máquina está en funcionamiento.
- Mantener adecuadamente la herramienta de trabajo.
- Utilizar la herramienta adecuada a cada trabajo.
- No acumular los botes de pintura junto a materias incompatibles.



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Una vez manejado el producto, lavarnos bien antes de comer, beber o fumar, y no hacerlo durante las operaciones de manejo del producto.
- Tapar y proteger bien las posibles heridas que tengamos para evitar la penetración del producto por vía cutánea.
- Lavar la ropa utilizada después de la manipulación diaria o utilizar buzos desechables.
- Utilizar guantes y calzado impermeables y resistentes a los productos a emplear así como gafas y ropa adecuada para evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No tocar las partes donde se almacena la pintura ni las boquillas por donde sale.
- No manipular los depósitos ni salidas de la pintura mientras la máquina está funcionando o, a pesar de estar parada, mantiene la temperatura o la presión.

Equipos de protección individual:

- Ropa de alta visibilidad
- Cinturón antivibratorio (para los conductores de maquinaria).
- Protectores auditivos.
- Casco.
- Mascarilla antipolvo.
- Mascarilla ante vapores químicos.
- Gafas antipolvo y antiproyecciones.
- Guantes de cuero.
- Guantes de protección química.
- Calzado de seguridad.

Equipos de protección colectiva:

- Señalización de obra.

4.1.4. Colocación de mobiliario y señalización**Riesgos detectables:**

- Atrapamientos por partes móviles de las máquinas.
- Ruido y vibraciones.
- Incendios y explosiones.
- Caída al mismo nivel.
- Golpes y cortes con objetos y herramientas.
- Proyecciones.
- Sobreesfuerzos.

L00676d74234081553907e72c0030b34q



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Atropellos.
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria.

Normas preventivas:

- Los materiales a instalar se deben depositar lo más cerca posible a las zonas de ejecución.
- Utilizar los medios auxiliares necesarios para el transporte de material, para evitar sobreesfuerzos derivados del transporte manual, como la utilización de carretillas elevadoras o traspaleas para evitar esfuerzos innecesarios.
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y se señalizarán las zonas de circulación.
- Disponer en la obra de un extintor de polvo durante los trabajos.
- Mantener la columna vertebral siempre recta. La espalda y el cuello se mantendrán alineados.
- Levantar la carga haciendo el esfuerzo con los músculos de las piernas.
- Cargar el cuerpo simétricamente y no realizar movimientos bruscos en el proceso de carga.
- Evitar rotaciones de cintura en carga. Para ello, situar el pie más cercano al giro en la dirección a llevar.
- Se recomienda no levantar materiales con pesos superiores a 25 kg por un solo trabajador.

Equipos de protección individual:

- Botas de seguridad
- Guantes de seguridad
- Casco de seguridad
- Mascarilla (si es necesario)
- Ropa de alta visibilidad

4.1.5. Instalación de alumbrado público y conexiones eléctricas**Riesgos detectables:**

- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Pisadas sobre objetos
- Golpes/Cortes con objetos o herramientas
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Incendio
- Sobreesfuerzos.

L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



**Ayuntamiento de
Talavera de la Reina**



Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.
- Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.
- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección.

Equipos de protección individual:

- Casco de seguridad aislante, de protección contra arco eléctrico, para la protección de la cabeza.
- Botas de seguridad aislantes, con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante
- Chaleco reflectante de alta visibilidad.
- Guantes de trabajo
- Guantes aislantes para baja tensión
- Ropa de protección para el mal tiempo

Equipos de protección colectiva:

- Organización diaria de los trabajos, para la buena disposición y distribución del personal y de la maquinaria y materiales.
- Orden y limpieza en todas las áreas de trabajo.
- Las zonas de trabajo estarán bien iluminadas de acuerdo con la normativa vigente sobre iluminación en las obras de construcción (Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre)
- Utilización de vallas o cordones de balizamiento en señalización de las áreas de trabajo que así lo requieran por trabajos en el mismo plano.

4.2. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA

4.2.1. Pala cargadora

Riesgos detectables:

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
- Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina.
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes o cortes).
- Choque contra otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o eléctricas).
- Desplomes de taludes o de frente de excavación.
- Incendio. Explosión.
- Quemaduras (Trabajos de mantenimiento).
- Atrapamientos.
- Proyección de objetos durante el trabajo.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y de conjunto.
- Vibraciones.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambiente pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.)
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.


- A los maquinistas de las palas cargadoras se le comunicará por escrito la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa.
- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.
- No suba utilizando las llantas, cubierta, cadenas y guardabarros.
- Suba o bajo de la maquinaria de forma frontal haciéndolo con ambas manos.
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina.
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería.
- Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina.
- No guardar trapos grasientos ni combustibles sobre la pala.
- En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador.
- Evitar tocar el líquido anticorrosivo, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones.

L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
L00676d74234081553907e72c0030b34q	
Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. - Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. - La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. - Los accesos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. - La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. - Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. - Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella). - Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. - Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en saliente, controles, etc.). - Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. - Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. - Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocinas. - Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. - Se prohíbe expresamente, dormir bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo. - Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. - Los conductores, antes de realizar "nuevos recorridos", harán a pie el camino con el fin de observar las irregularidades que pueden dar origen a movimiento bruscos o peligrosas oscilaciones verticales y horizontales de la cuchara. - Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cucharas o cucharón a plano llenado), bajo régimen de fuertes vientos.	
Equipos de protección individual	
- Casco de seguridad. - Ropa de trabajo. - Guantes de cuero. - Cinturón elástico antivibratorio. - Calzado antideslizante de seguridad. - Mascarillas con filtro mecánico. - Chaleco reflectante.	
ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD	
FEBRERO 2023	
Página 20 de 69	
SIGnova	
Documento firmado por:	
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	
Fecha/hora:	
07/03/2023 13:23	

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
4.2.2. Compactadoras	
Riesgos detectables	
- Ruido. - Atrapamiento. - Sobreesfuerzos. - Golpes. - Explosión (combustible). - Máquina en marcha fuera de control. - Proyección de objetos. - Vibraciones. - Caídas al mismo nivel. - Los derivados de los trabajos monótonos. - Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.	
Normas preventivas	
- A los operarios encargados del control de las pequeñas compactadores, se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibo se dará cuenta a la Dirección Facultativa. - Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes. - Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede descontrolarse y producirle lesiones. - El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use la mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. - El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitará pierda agudeza de oído o quedar sordo. - El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre un calzado con la puntera reforzada. - No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse o accidentar a los demás. - La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y evitara el “dolor de riñones”, la lumbalgia. - Utilice y siga las recomendaciones que le dé el Vigilante de Seguridad de la obra. - Las zonas en fase de compactación quedaran cerradas al paso mediante señalización, en prevención de accidentes. - El personal que deban manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos propios de esta máquina.	
ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD	
Página 21 de 69	
SIGnova	
FEBRERO 2023	
Documento firmado por:	
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	
Fecha/hora:	
07/03/2023 13:23	





Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

Equipos de protección individual

- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Guantes de cuero.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Casco de seguridad, (si existe riesgo de golpes).
- Chaleco reflectante.

4.2.3. Camión grúa**Riesgos detectables**

- Vuelco del camión.
- Atrapamiento.
- Caída al subir (o bajar) a la zona de mandos.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la carga a paramentos (verticales y horizontales).

Normas preventivas

- A los conductores de camión grúa se le comunicará por escrito la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa.
- No deberá estacionarse el camión grúa a distancias de excavaciones o cortes del terreno que puedan suponer riesgo de hundimiento de éste.
- Los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliada por las señales de un miembro de la obra.
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga.
- El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.

Equipos de protección individual

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



**Ayuntamiento de
Talavera de la Reina**



Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina


- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rotulo con la leyenda: "PROHIBIDO A UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS".
- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos.
- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia de operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares.
- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica.
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra.
- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión.
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco en prevención del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de limpieza directa y manual, se efectuará previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de mantenimiento estarán por personas especializado para la fin.
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Guantes impermeabilizados (manejo de cargas).
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.



ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
4.2.7. Martillo neumático	
Riesgos detectables	
- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. - Exposición al ruido - Polvo ambiental. - Sobreesfuerzo. - Rotura de manguera bajo presión. - Proyecciones de objetos y/o partículas. - Caídas a distinto nivel. - Caídas de objetos sobre otros lugares. - Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo.	
Normas preventivas	
- Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos (rompedores, barrenadores, picadores), en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. - Cada tajo con martillos, estará trabajando por dos cuadrillas que se turnarán cada hora en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. - Los trabajadores de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc.). - En el acceso a un tajo de martillo, se instalara sobre pies derechos, señales de “Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarillas de respiración”. - En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa. - Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. - Si su martillo esta previsto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. - No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede serle muy difícil. - Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el punto. - Si observa deteriorado gastado, su puntero, pida que se lo cambie, evitara accidentes.	
ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD	
Página 28 de 69	
SIGnova	
FEBRERO 2023	
Documento firmado por:	
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	
Fecha/hora:	
07/03/2023 13:23	



Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes.
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse seriamente.
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitara caídas.
- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por impericia.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso de martillo en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 m. por encima de la línea).
- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en las paredes que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido. ambiental producido.
- La circulación de viandantes de las proximidades del tajo de los martillos, se encauzara por el lugar más alejado posible que permita el trazado de la calle en la que se actúa.
- Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno circundante (o elementos estructurales o no próximos), para detectar la posibilidad de desprendimiento de tierra y roca por la vibración transmitida al entorno.

Equipos de protección individual

- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad
- Casco de seguridad.
- Guantes de protección.
- Protectores auditivos (según casos).
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable.
- Faja elástica de protección de cintura (anti-vibratoria).
- Muñequeras elásticas (anti-vibratorias).

**4.2.8. Camión cisterna****Riesgos detectables**

- Caída de personas a distinto/mismo nivel
- Caída de objetos y herramientas.
- Atropellos.
- Choques contra objetos móviles y vehículos.
- Golpes por objetos y herramientas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Atrapamiento/aplastamiento por vuelco de máquinas
- Contactos térmicos y eléctricos
- Accidentes de tránsito
- Exposición a ruido. y vibración.
- Deslizamiento en terrenos

Normas preventivas

- Conocer cada día los trabajos que supongan un riesgo en la realización simultánea de otros trabajos y del entorno
- Seguir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general las marcadas en el Código de circulación.
- La máquina debe estar homologada para poder circular por la vía pública, disponiendo de los preceptivos elementos de seguridad y señalización.
- Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o peso.
- Mantener el puesto de conducción libre de objetos o herramientas que puedan desplazarse libremente impidiendo la realización de una maniobra determinada.
- Antes de comenzar, arrancar asegurarse de que nadie se encuentra en su área de riesgo.
- Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan todos los dispositivos de seguridad, medición y control.
- Inspeccione visualmente las uniones: bulones, soldaduras, corrosión, grietas, desprendimientos de pintura, etc.
- No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de las personas.
- Mantenga limpios los rótulos de seguridad de la máquina y reemplace los que faltan. Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación.

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
L00676d74234081553907e72c0030b34q COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
- La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. - Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protectores de los elementos móviles están bien instaladas. Ajuste los espejos retrovisores y demás elementos de visualización de la máquina. - Para evitar lesiones en labores de mantenimiento, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. - Durante el llenado de aire de las ruedas, sitúese detrás de la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. - No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra en situado en el puesto del operador. - Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente todos los dispositivos de seguridad, medición y control. - Antes de arrancar el equipo asegúrese de que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo. La escalera debe estar construida en un material sólido y a ser posible antideslizante. - Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre obstáculos. Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución en cruces con poca visibilidad. - Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la velocidad máxima establecida en la obra. - Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos, etc. - Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. - No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. - Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer de mutuo acuerdo las señales - No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. - El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado. No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. - Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y materiales en la mano. Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. - Utilice calzado adecuado y preste atención en los desplazamientos para evitar torceduras. Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.	
ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD	
Página 31 de 69	
SIGnova	
FEBRERO 2023	
Documento firmado por:	Fecha/hora:
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	07/03/2023 13:23

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
L00676d74234081553907e72c0030b34q Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de acción de sus órganos de trabajo. - Reposte combustible con el motor parado. - Respete la señalización de la obra en todo momento. - Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos homologados. Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la máquina. Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales en la mano. - Antes de aplicar el agua compruebe que no hay peligro para terceras personas. Preste atención para evitar torceduras, utilice el calzado adecuado. - Utilice cinturón de seguridad si su equipo dispone del mismo. - Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer bien ajustadas. - Coloque la máquina sobre terreno firme y nivelado. - No coloque la máquina al borde de estructuras o taludes. - No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. - En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. - No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases de escape. - Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas (cementos, aditivos, fluidos refrigerantes). Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. - En caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su superior. Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. - Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado. - Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que disponga la máquina. - Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. Utilice protectores auditivos si su puesto de trabajo lo requiere. - Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. - Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección técnica de vehículos. - Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos resbaladizos que entrañen otros peligros, a lo largo de las zanjas o	
ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD FEBRERO 2023 Página 32 de 69	
Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse.

- Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante.
- Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada.
- Estacionar la máquina sobre una superficie resistente y lo más nivelada posible, donde no estorbe el paso a otros vehículos y personas.
- No estacionar la máquina a menos de 3 metros del borde de excavaciones o terraplenes.
- Haga limpieza general del equipo o instalación con el motor parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento.
- Inmovilizar el equipo mediante calces, mordazas, etc.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad (al abandonar la cabina y transitar por la obra).
- Ropa de trabajo
- Calzado de seguridad apropiado para la conducción.
- Chaleco reflectante.

4.2.9. Camión basculante**Riesgos detectables**

- Atropello de personas
- Choques contra otros vehículos
- Vuelco del camión
- Caída (al subir o bajar de la caja)
- Atrapamiento por apertura o cierre de la caja

Normas preventivas

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliada por las señales de un miembro de la obra.
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes.



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad (al abandonar la cabina y transitar por la obra).
- Ropa de trabajo
- Calzado de seguridad apropiado para la conducción.

4.2.10. Rodillo compactador

Riesgos detectables

- Caída de personas mismo/distinto nivel
- Choques contra objetos móviles/inmóviles.
- Golpes y contactos objetos
- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos
- Atrapamiento por vuelco de máquinas
- Contactos térmicos.
- Exposición al ruido.
- Vibraciones

Normas preventivas

- Se recomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y de señal acústica de marcha atrás.
- La persona que la conduce debe estar autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones.
- Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.
- No está permitido utilizar el teléfono móvil durante la conducción aun disponiendo de un sistema de manos libres.
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, etc.
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
- Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita.
- Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia




**Ayuntamiento de
Talavera de la Reina**



Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
- Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante. Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al compactador.
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles. Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
- Verificar la existencia de un extintor en el compactador.
- Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o similares.
- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
- Se prohíbe la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
- Se prohíbe el transporte de personas.
- No subir ni bajar con el compactador en movimiento.
- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar).
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que contar con un señalista experto que lo guíe, y cuyas señales hayan sido consensuadas entre ambos.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados.
- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado, el interruptor de la batería en posición de desconexión y la máquina bloqueada.
- Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la máquina estacionada.
- En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso del compactador y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto.
- Estacionar el rodillo en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que



L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



**Ayuntamiento de
Talavera de la Reina**



Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad.
- Gafas anti-polvo y anti-impacto.
- Ropa de trabajo.
- Chalecos reflectantes
- Botas de seguridad de goma.
- Protectores auditivos.
- Cinturón anti-vibración.

4.2.11. Maquinaria de firmes y pavimentos

Riesgos detectables

- Caída de objetos desprendidos
- Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas
- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos
- Atrapamiento por vuelco de máquinas
- Accidentes de tránsito
- Quemaduras físicas y químicas
- Cuerpos extraños en ojos
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
- Inhalación de sustancias tóxicas
- Exposición al ruido.
- Vibraciones
- Sobreesfuerzos

Normas preventivas

- Control de temperaturas de emulsiones.
- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados.
- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación.
- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para acompañante.



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la ordenación de las maniobras.
- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en movimiento accidentalmente.
- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc., guardarán las distancias reglamentarias.
- Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas
- Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, seNprocederá a señalizarlas convenientemente.
- Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos acopios, señalizándolos si fuera preciso.
- El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no golpear a personas o cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las plataformas, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el vuelco.

L00676d74234081553907e72c0030b34c

- Casco de seguridad.
- Gafas anti-polvo y anti-impacto.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma.
- Guantes impermeabilizados (manejo de cargas).
- Botas de seguridad de goma.
- Mascarilla anti-polvo de papel auto-filtrante.
- Protectores auditivos.

4.2.12. Motoniveladora

Riesgos detectables

- Caída de personas a diferente nivel.
- Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.
- Atrapamientos por vuelco de máquinas.
- Contactos térmicos y eléctricos.
- Explosiones e incendios.
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
- Exposición a ambientes polvorientos
- Exposición al ruido y vibraciones



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



**Ayuntamiento de
Talavera de la Reina**




Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

Normas preventivas

- Deben utilizarse motoniveladoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
- Se recomienda que la motoniveladora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
- Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.
- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la máquina circula por una vía pública, el conductor tiene que tener, además, el carné de conducir B.
- Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la motoniveladora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, faros, etc.
- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
- Asegurar la máxima visibilidad de la excavadora mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos.
- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
- Subir y bajar de la motoniveladora únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
- Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la motoniveladora.
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.
- Verificar la existencia de un extintor en la motoniveladora.
- Verificar que la altura máxima de la motoniveladora es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o similares.
- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
- Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos derivados de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución.
- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.



L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>



Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- **Extintores:** Se dispondrán como sistema de protección contra incendios, en máquinas e instalaciones.
- **Brigada de Seguridad:** Para montaje, mantenimiento, reposición y desmontaje de las protecciones necesarias, así como de los medios de señalización y balizamiento.
- **Interruptores diferenciales y tomas de tierra:** Se instalarán en cabecera de toda línea de suministro y derivación eléctrica, bien sea mediante conexión a la red pública o con grupos electrógenos.
- **Señalista:** Actuará para efectuar regulaciones de tráfico (desvíos provisionales, información previa, etc.).

6. PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE

6.1.PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA

Debido al tamaño de la obra y al número de trabajadores, no se considera necesario habilitar un local de primeros auxilios. Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en la obra, tipo maletín, de forma que se pueda hacerse uso de él en cada tajo manejados por personas competentes.

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, el contratista prevé en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizar los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exige puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratas por cada uno de ellos para esta obra.

6.2. BOTIQUÍN DE OBRA

La obra dispondrá de material de primeros auxilios, cuyo contenido será revisado semanalmente por el vigilante de seguridad y salud reponiéndose los elementos necesarios.

Al no prever el uso de casetas, el botiquín se encontrará en el vehículo destinado al transporte de los operarios.

6.3. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguros a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y la realización de la obra sin ningún tipo de accidentes.

El contratista está legalmente obligado a formar tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que estos desempeñen en el método de trabajo, de tal forma que

ENTRADA

2023 - 11475

REGISTRO GENERAL

07/03/2023 13:23

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Financiado por la Unión Europea

NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. Así mismo lo mismo se exigirá a todos los trabajadores autónomos o pertenecientes a empresas subcontratadas que intervengan en la ejecución y realización de la presente obra.

6.4. TELÉFONOS DE EMERGENCIA

A continuación se indican los números de teléfono más importantes en caso de emergencia:

BOMBEROS	EMERGENCIAS 112	
POLICÍA NACIONAL	091	
GUARDIA CIVIL	112	
URGENCIAS SANITARIAS	Servicios de Emergencias Sanitarias	061
	Información toxicológica	915 620 420
	Centro de Salud	Centro de Salud, Punto de Atención Continuada, Talavera de la Reina c/ Viena, 1 (45600) Teléfono centralita: 925 722 822
	Hospital	Hospital Nuestra Señora del Prado (Talavera) Ctra Madrid Extremadura

Tabla 1. Teléfonos de Emergencia.

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el cierre de carriles y los pasos alternativos que se efectúen para la ejecución de obra, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma. Se extremará la señalización global de obra mediante carteles que definan claramente los mensajes y órdenes, así como las prohibiciones expresas.

Se dispondrán vallas de limitación y protección, carteles indicativos y balizas en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio, maquinaria, instalaciones, etc., cuando la obra discurra por zona urbana o semiurbana.

8. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, 10/11/1995).

SIGNova

ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD

FEBRERO 2023

Página 43 de 69

Documento firmado por:

ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:


07/03/2023 13:23

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

L00676d74234081553907e72c0030b34q

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina


- Representantes de los trabajadores.
- Los técnicos de las Administraciones Públicas competentes.



L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

10.1.2. Manipulación y vertido de cargas



L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)

PLANCHA LARGA

AMARRE DE BIDONES

MAL

BIEN

GANCHO CON OJAL (ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA)

30x30

1.00

SEGÚN TIPO DE TERRENO PARA QUE OFREZCA SEGURIDAD

SIGNova

ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD

FEBRERO 2023

Página 49 de 69

Documento firmado por:

ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:

07/03/2023 13:23



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Ayuntamiento de
Talavera de la Reina





Castilla-La Mancha


Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina




TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.




LOS LARGEROS SERÁN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS
PELDANOS ESTARÁN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLABADOS.




NO



SI



NO




SI




NO




SI




NO




SI



L00676d74234081553907e72c0030b34q



10.3.2. Señales de prohibición



DIMENSIONES EN mm.		
D	D ₁	m
594	420	44
420	294	31
297	210	17
210	148	16
148	105	11
105	74	8



ALTO NO PASAR



PROHIBIDO ACOMPAÑANTES EN CARRETILLA



PROHIBIDO DEPOSITAR MATERIALES MANTENER LIBRE EL PASO



PROHIBIDO EL PASO A CARRETILLA



PROHIBIDO PISAR SUELO NO SEGURO



AGUA NO POTABLE



PROHIBIDO APAGAR CON AGUA



PROHIBIDO ENCENDER FUEGO



PROHIBIDO FUMAR



PROHIBIDO A PERSONAS



PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS



PROHIBIDA LA ENTRADA



PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA



PROHIBIDO EL PASO



PROHIBIDO ACCIONAR



NO CONECTAR SI SE ESTÁ TRABAJANDO

07/03/2023 13:23

2023 - 11475

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

100676d74234081553907e72c0030b34q

Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Financiado por la Unión Europea

NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
11. PRESUPUESTO EN SEGURIDAD Y SALUD El presupuesto total dedicado a la partida de Seguridad y Salud asciende a DIECIOCHO MIL TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (18.033,52 €), cuyo desglose se presenta en el presupuesto general del proyecto. 12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adoptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. El autor del presente Estudio da por justificado la redacción conforme al Real Decreto 1627/1997. Por SIGNOVA S.L CABALLERO GOMEZ ANGEL - 05692434A Firmado digitalmente por CABALLERO GOMEZ ANGEL - 05692434A Fdo. Ángel Caballero Gómez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Nº Colegiado ICCP: 26.168	
L00676d74234081553907e72c0030b34q COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD FEBRERO 2023 Página 60 de 69	
Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Medicaciones



L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

ENTRADA

2023 - 11475

REGISTRO GENERAL

07/03/2023 13:23

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Financiado por la Unión Europea

NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01

ud Conjunto de equipos de protección individual

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye:

- Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
- Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
- Guantes protectores.
- Orejeras.
- Calzado se seguridad.
- Mascarilla autofiltrante.
- Cinturón antivibratorio
- Material para protecciones eléctricas: guantes y botas dieléctricas.

Nº lotes a comprar R27070,0070,00

06.02

ud Conjunto de sistemas de protección colectiva

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Incluye:

- Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.
- Señalización de prohibición, obligación y deadvertencia, noramlizadas.
- Extintores contra incendios, de polvo, 6 kg.
- Cinta de balizamiento de mínimo de 200 metros.
- Topes para camiones a colocar en los bordes de excavación.
- Protecciones eléctricas: interruptores diferenciales y tomas de tierra.

Nº lotes R21212,0012,00

06.03

ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. Incluye botiquín de obra y cualquier otra medida necesario para el cumplimiento de la legislación.

Nº Lotes R255,005,00

Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

L00676d74234081553907e72c0030b34q

SIGNova

ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD

FEBRERO 2023

Página 62 de 69

Documento firmado por:

ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:

07/03/2023 13:23



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia




**Ayuntamiento de
Talavera de la Reina**



Castilla-La Mancha


Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

Cuadro de Precios n°1



L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
 Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU  GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  Ayuntamiento de Talavera de la Reina  Castilla-La Mancha Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
 L00676d74234081553907e72c0030b34q COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165 ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD FEBRERO 2023 Página 65 de 69 Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	

ENTRADA

2023 - 11475

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

07/03/2023 13:23

Financiado por la Unión Europea

NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01

ud

Conjunto de equipos de protección individual

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye:

- Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
- Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
- Guantes protectores.
- Orejeras.
- Calzado de seguridad.
- Mascarilla autofiltrante.
- Cinturón antivibratorio
- Material para protecciones eléctricas: guantes y botas dieléctricas.

Resto de obra y materiales

.....131,12

TOTAL PARTIDA

.....131,12

06.02

ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Incluye:

- Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.
- Señalización de prohibición, obligación y advertencia, normalizadas.
- Extintores contra incendios, de polvo, 6 kg.
- Cinta de balizamiento de mínimo de 200 metros.
- Topes para camiones a colocar en los bordes de excavación.
- Protecciones eléctricas: interruptores diferenciales y tomas de tierra.

Resto de obra y materiales

.....321,26

TOTAL PARTIDA

.....321,26

06.03

ud

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. Incluye botiquín de obra y cualquier otra medida necesario para el cumplimiento de la legislación.

Resto de obra y materiales

.....1.000,00

TOTAL PARTIDA

.....1.000,00

CABALLERO GOMEZ ANGEL - 05692434A

Firmado digitalmente por CABALLERO GOMEZ ANGEL - 05692434A

Fdo. Ángel Caballero Gómez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Nº Colegiado: 26.168

SIGNova

ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD

FEBRERO 2023

Página 66 de 69

Documento firmado por:

ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:

07/03/2023 13:23

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

L00676d74234081553907e72c0030b34q


Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

2023 - 11475

REGISTRO GENERAL

07/03/2023 13:23

Ayuntamiento de Talavera de la Reina



L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

Presupuesto

ENTRADA

2023 - 11475

REGISTRO GENERAL

07/03/2023 13:23

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Financiado por la Unión Europea

NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

ud Conjunto de equipos de protección individual

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye:

- Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
- Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
- Guantes protectores.
- Orejeras.
- Calzado de seguridad.
- Mascarilla autofiltrante.
- Cinturón antivibratorio
- Material para protecciones eléctricas: guantes y botas dieléctricas.

Nº lotes a comprar R27070,00

70,00

131,12

06.02

ud Conjunto de sistemas de protección colectiva

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Incluye:

- Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.
- Señalización de prohibición, obligación y deadvertencia, normalizadas.
- Extintores contra incendios, de polvo, 6 kg.
- Cinta de balizamiento de mínimo de 200 metros.
- Topes para camiones a colocar en los bordes de excavación.
- Protecciones eléctricas: interruptores diferenciales y tomas de tierra.

Nº lotes R21212,00

12,00

321,26

06.03

ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. Incluye botiquín de obra y cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de la legislación.

Nº Lotes R255,00

5,00

1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD18.033,52

TOTAL.....18.033,52

SIGNova

ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD

FEBRERO 2023

Página 68 de 69

Documento firmado por:

ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:

07/03/2023 13:23

ENTRADA

2023 - 11475

REGISTRO GENERAL

07/03/2023 13:23

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Financiado por la Unión Europea

NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

06	SEGURIDAD Y SALUD	18.033,52	100,00
		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	18.033,52
13,00 % Gastos generales		2.344,36	
6,00 % Beneficio industrial		1.082,01	
		SUMA DE G.G. y B.I.	3.426,37
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (s/IVA)			21.459,89 €
21,00 % I.V.A			4.506,58
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA			25.966,47 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL			25.966,47 €

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Talavera de la Reina, a 8 de febrero de 2023.

CABALLERO
GOMEZ ANGEL
- 05692434A

Firmado digitalmente por CABALLERO GOMEZ ANGEL - 05692434A

Fdo. Ángel Caballero Gómez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Nº Colegiado: 26.168

L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ANEXO 3. SEGURIDAD Y SALUD

Página 69 de 69

FEBRERO 2023

Documento firmado por:

ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:

07/03/2023 13:23



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



**Ayuntamiento de
Talavera de la Reina**



Castilla-La Mancha

DOCUMENTO 1. MEMORIA
ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS




VERSIÓN: 1.0

L00676d74234081553907e72c0030b34c

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
1. OBJETO	
El objeto del presente anexo es determinar el procedimiento a seguir para la gestión de residuos generados en las obras correspondientes al “Carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección del carril bici Talavera la Nueva - centro urbano de Talavera de la Reina” de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, base a partir del cual se redacta un Plan de Gestión de Residuos. Dicho estudio constará de los siguientes apartados: 1. Normativa aplicada 2. Identificación de los residuos según los códigos LER. 3. Medidas para prevención de residuos en obra. 4. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación en la misma obra u otros emplazamientos. 5. Medidas de separación de los residuos. 6. Instalaciones para el almacenamiento, u otras operaciones de gestión. 7. Prescripciones del pliego en relación con los RCDs. 8. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs.	
2. NORMATIVA APLICADA	
La normativa específica en materia de Gestión de Residuos a aplicar para la elaboración del Estudio de Gestión de Residuos es la siguiente: ▪ Ley 7/2022, de 8 de abril. ▪ Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. ▪ Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el período 2008-2015, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 26 de diciembre de 2008, (BOE núm. 49 de 26/2/2009). ▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición ▪ RD 646/2020, de 7 de julio. ▪ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. ▪ Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y sus posteriores modificaciones. ▪ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE núm. 275, 16/11/07) y sus posteriores modificaciones. ▪ Real decreto legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, ▪ Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.	
ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS	
Página 3 de 19	
SIGnova	
FEBRERO 2023	
Documento firmado por:	
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	
Fecha/hora:	
07/03/2023 13:23	



Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y sus posteriores modificaciones.
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases y sus posteriores modificaciones.
- RD 1055/2022 de 27 de diciembre.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

3. AGENTES INTERVINIENTES


Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los RCD de la presente obra serán: el Productor (Promotor), el Poseedor (Constructor) y el Gestor. A continuación, se describen las obligaciones de cada uno de ellos.

3.1. EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El Promotor de la obra, en este caso la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es el PRODUCTOR de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) por ser la persona física o jurídica titular de la licencia en la obra de construcción o demolición; además de ser la persona física o jurídica titular de la obra de construcción o demolición. También por ser la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de la comunidad autónoma correspondiente.



L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
L00676d74234081553907e72c0030b34q	
Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
3.2. EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	
El contratista principal es el POSEEDOR de Residuos de Construcción y Demolición, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. El órgano competente en materia de residuos de la comunidad autónoma en que se ubique la obra, en este caso el Servicio de Gestión de Residuos adscrito a la Dirección General de Calidad Ambiental, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del Real Decreto 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes que, de acuerdo con el artículo 14 y Anexo V de la Ley 7/2022, de 28 de julio, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: - El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados dentro del territorio, los que se prevea que van a transportar desde y hacia otros Estados miembros, y cuando sea posible desde y hacia otras Comunidades Autónomas y una evaluación de la evolución futura de los flujos de residuos. - Sistemas existentes de recogida de residuos y principales instalaciones de eliminación y valorización, incluida cualquier medida especial para aceites usados, residuos peligrosos o flujos de residuos objeto de legislación específica.	
ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS	
Página 5 de 19	
SIGnova	
FEBRERO 2023	
Documento firmado por:	Fecha/hora:
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	07/03/2023 13:23

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
- Una evaluación de la necesidad de nuevos sistemas de recogida, el cierre de las instalaciones existentes de residuos, instalaciones adicionales de tratamiento de residuos y de las inversiones correspondientes. - Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. - En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. - Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente autorización de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y se regirán por la normativa básica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo. - Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la entidad competente en Medio Ambiente, en este caso, a Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, quedando debidamente registrada en la forma que reglamentaria mente se determine. - Igualmente quedarán sometidas al régimen de autorización de la entidad competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. - Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establezca la normativa sobre residuos correspondiente.	
L00676d74234081553907e72c0030b34q Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS FEBRERO 2023 Página 6 de 19	
Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	

4.2. CANTIDADES ESTIMADAS POR UNIDAD DE OBRA

Se ha partido en 10 tramos idénticos desde el punto de vista de generación de residuo la obra, Para cada unidad de obra que componen el presente proyecto se han identificado todos y cada uno de los residuos. De forma resumida a continuación se estiman los kilos generados de residuos en la construcción del carril bici.

	UNIDAD DE OBRA	RESIDUOS GENERADOS	KILOS GENERADOS
TRAMO URBANO	Demolición de acerado existente	Hormigón	1.200,0
	Fresado mecánico	Mezclas bituminosas	6.160,0
	Pavimento continuo tipo slury	Mezclas bituminosas	398,2
	Marca vial longitudinal	Residuos de pintura y barniz	4,7
		Envases metálicos	23,8
	Marca vial transversal	Residuos de pintura y barniz	38,8
		Envases metálicos	194
	Marcas de flechas e inscripciones	Residuos de pintura y barniz	1,0
		Envases metálicos	5,3
	Señal vertical de tráfico	Hierros y aceros	2,5
TRAMO EN CAMINO	Separador vial carril bici	Envases de papel y cartón	2,0
		Plásticos	30,0
	Desbroce y limpieza del terreno	Tierras y piedras	2.460,0
		Residuos biológicos	1.476,0
	Estabilización y formación de explanada	Tierras y piedras	53,8
	Perfilado y refino de cunetas	Tierras y piedras	123,0
	Perfilado y refino de explanada	Tierras y piedras	241,0
	Transporte a vertedero	No genera residuos	
	Triple tratamiento superficial	Residuos de gravas	246,0
		Mezclas bituminosas	492,0
MOBILIARIO	Marca vial longitudinal	Residuos de pintura y barniz	123,0
		Envases metálicos	615,0
	Marcas de flechas e inscripciones	Residuos de pintura y barniz	0,4
		Envases metálicos	2,2
	Talanquera de madera	Hormigón	12,0
		Madera	96,4
	Demolición de firme existente	Mezclas bituminosas	106.650,0
	Farola para alumbrado público	Hormigón	0,7
		Hierros y aceros	0,7
		Cables	3,5
	Banco de madera	Hormigón	0,1
		Madera	0,5
		Hierros y aceros	0,1
	Cartel informativo	Envases de papel y cartón	0,1
		Hormigón	0,1
		Cables	24,6

Tabla 2. Estimación de residuos generados por unidad de obra.

Estos valores habría que multiplicarlos por 10 para obtener la totalidad de los residuos generados.

L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS

Página 8 de 19

SIGNOVA

FEBRERO 2023

ENTRADA

2023 - 11475

REGISTRO GENERAL

07/03/2023 13:23

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Financiado por la Unión Europea

NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Castilla-La Mancha

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

4.3. CANTIDADES TOTALES

Una vez conocidos los kilos de residuos generados por cada actividad y las categorías en las que se agrupan, se puede proceder a la clasificación y cuantificación de los residuos en dichas categorías:

Naturaleza no Pétreo		Peso (kg)	Volumen (m³)
15 01 01	Envases de Papel y Cartón	2,020	0,003
17 02 01	Madera	97,100	0,088
17 02 03	Plástico	30,000	0,097
17 04 05	Hierro y Acero	3,310	0,002
17 04 11	Cables	3,550	0,018
TOTAL		189,45	135,98
Naturaleza Pétreo		Peso (kg)	Volumen (m³)
01 04 08	Residuos de Gravas y Rocas Trituradas	246,000	0,154
01 04 09	Residuos de Arena y Arcilla	0,000	0,000
17 01 01	Hormigón	1.212,960	0,809
17 01 02	Ladrillos	0,000	0,000
17 03 01	Mezclas Bituminosas	113.691,200	56,846
17 05 04	Tierras y Piedras	2.877,800	1,648
TOTAL		117.786,96	118.027,96
Potencialmente Peligrosos y Otros		Peso (kg)	Volumen (m³)
08 01 11	Pinturas y barnices	168,100	0,198
15 01 04	Envases Metálicos	840,500	1,401
17 09 04	Residuos de Construcción y Demolición	0,000	0,000
20 02 01	Residuos Biodegradables	1.476,000	0,984
17 06 05	Materiales de construcción que contienen amianto	0,000	0,000
TOTAL		2.484,600	2.484,600

Tabla 3. Cantidades totales por naturaleza de residuo.

5. MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

La gestión correcta de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrame o contacto de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas, consiguiendo prevenir la generación de residuos, es decir, para minimizar el volumen de residuos generados.

En el presente apartado, por tanto, se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.

ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS

Página 9 de 19

SIGNOVA

FEBRERO 2023

Documento firmado por:

ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)

Fecha/hora:

07/03/2023 13:23

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

L00676d74234081553907e72c0030b34q

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
Durante la fase de redacción del presente proyecto, en el diseño de la actuación, se han tenido en cuenta una serie de criterios con el fin de minimizar la generación de residuos previo al inicio de las obras.	
- Obtención del mejor balance de tierras posible. - Diseño de la actuación que facilite la gestión de los residuos que se pudieran generar en la labores de mantenimiento, demolición de la obra o parte de ella. - Inclusión en el diseño, en la medida de lo posible, de elementos prefabricados ya que se montan en obra sin apenas transformación, generando así menos residuos. - Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una mayor producción de residuos peligrosos será sustituida. - Se realizarán, siempre que sea posible, cambios tecnológicos en los procesos, que permitan una reducción en la producción de residuos y por tanto, un mejor aprovechamiento de las materias primas. - Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fósiles empleados por la maquinaria durante la realización de las obras, se respetarán los plazos de revisión de los motores y maquinaria (ITV).	
Para todos aquellos residuos que deban ser eliminados, se procederá primero con una clasificación de los residuos discriminando los siguientes tipos:	
- Aquellos que deban ser tratados por gestor autorizado por ser tóxicos o peligrosos. - Aquellos que deban separarse para reciclar (envases, papel, cartón, vidrio, ferralla, etc.) - Asimilables a urbanos. - Inertes o escombros de obra. - Por otro lado, se considerará prioritaria la utilización de energías renovables en las instalaciones de obra, tales como placas y acumuladores solares.	
Durante la ejecución de la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos materiales y elementos que así lo permitan, buscando con este proceder, por un lado, una menor generación de elementos que deban ser eliminados y, por otro, no tener actuación, con el consiguiente coste de tiempo, materias primas y combustible.	
Algunas medidas de carácter genérico para reducir los volúmenes de los residuos generados en la obra se enumeran a continuación:	
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. - Se dará prioridad a la utilización de materiales que provengan de procesos de reciclado y/o reutilización y que se suministren en la zona de obras con la menor cantidad posible de material de embalaje a fin de minimizar la producción de residuos.	
ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS	
Página 10 de 19	
SIGnova	
FEBRERO 2023	
Documento firmado por:	Fecha/hora:
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	07/03/2023 13:23

L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Se realizará un estudio del mercado de productos, con el objetivo de proveerse de aquellos que estén diseñados bajo la premisa de una menor generación de residuos.
- Se utilizarán, en la medida de lo posible, materiales servidos a granel.
- Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
- Utilizar los productos de menor agresividad medioambiental, procurando en la medida de lo posible aquellos que pueden presentar toxicidad, dada la dificultad a la hora de gestionar sus envases.
- Negociar la devolución de los envases para su reutilización a los propios proveedores de los productos.
- Facilitar los movimientos de los materiales dentro de la obra, de cara a reducir las posibles pérdidas de materiales por roturas durante su manipulación.
- Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para trasdosados de muros, bases de soleras, etc...
- Reutilización de báculos de iluminación o semafórico, señalización, trapas de servicios, bolardos, papeleras, buzón de correos, etc.,

6. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

El destino previsto para los diferentes residuos vendrá condicionado por la naturaleza del mismo. Estos destinos se representan en la siguiente tabla, en la cual, los apartados de cantidad en kilos son definidos por la suma de las cantidades de cada capítulo de identificación de residuos:

Naturaleza no Pétreo		Tratamiento	Destino
15.01.01	Envases de Papel y Cartón	Reciclado	Planta Autorizada RCD
17.02.01	Madera	Reciclado	Gestor Autorizado RNP
17.02.03	Plástico	Reciclado	Planta Autorizada RCD
17.04.05	Hierro y Acero	Reciclado	Gestor Autorizado RNP
17.04.11	Cables	Reciclado	Planta Autorizada RCD
Naturaleza Pétreo		Tratamiento	Destino
01.04.08	Residuos de Gravas y Rocas Trituradas	Reciclado	Planta Autorizada RCD
01.04.09	Residuos de Arena y Arcilla	Reciclado	Planta Autorizada RCD
17.01.01	Hormigón	Reciclado/ Vertedero	Planta Autorizada RCD

Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

17.01.02	Ladrillos	Reciclado/Vertedero	Planta Autorizada RCD
17.06.04	Mezclas Bituminosas	Reciclado/Vertedero	Planta Autorizada RCD
17.05.04	Tierras y Piedras	Reciclado	Planta Autorizada RCD
Potencialmente Peligrosos y Otros		Tratamiento	Destino
08.01.11	Pinturas y barnices	Reciclado	Planta Reciclaje RSU
15.01.04	Envases Metálicos	Reciclado	Planta Reciclaje RSU
17.09.04	Residuos de Construcción y Demolición	Reciclado/Vertedero	Planta Reciclaje RSU
20.02.01	Residuos Biodegradables	Reciclado	Planta Reciclaje RSU
17.06.05	Materiales de construcción que contienen amianto.	Vertedero	Gestor Autorizado RP

Tabla 4. Tratamiento y destino de los residuos generados.

7. MEDIDAS DE SEPARACIÓN IN-SITU

Las fracciones en las que se deben separar los residuos según la normativa son: Hormigón; Ladrillos, tejas y cerámicos; Metal; Madera; Vidrio; Plástico; y Papel y Cartón. Estas fracciones se deberán separar si superan una cierta cantidad de peso. Según la tabla que se muestra a continuación, no será obligatoria esta separación a excepción del papel que si deberá separarse:

Material	Cantidad (Kg)	Valor Limite (Kg)	Comprobación
Hormigón	1.212,96	80.000,0	Cumple
Ladrillos, tejas, cerámicos...	0,00	40.000,0	Cumple
Metal	843,81	2.000,0	Cumple
Madera	97,10	1.000,0	Cumple
Plásticos	30,00	500,0	Cumple
Papel	2,02	500,0	Cumple

Tabla 5. Fracciones mínimas principales para la separación de residuos.

En base al RD 105/2008, y en concreto a su artículo 5.5, dado que no se superan las fracciones mínimas para ciertos materiales, no será necesario realizar una segregación de las fracciones de los distintos residuos generados en obra.

Si se produjera un aumento de los residuos generados que sobrepasaran los límites establecidos por la norma, se deberá de considerar:

- Espacio disponible para realizar la separación selectiva de los residuos en la obra.
- Posibilidad de reutilización y reciclaje in situ.

Se tiene que considerar siempre el vertido en depósitos controlados como última opción en la gestión de los residuos de construcción y demolición y, se tiende que tender, por este orden, a la reutilización, al reciclaje o a cualquier otro tipo de valorización.

L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
L00676d74234081553907e72c0030b34q	
Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
Para separar los residuos se dispondrá de contenedores específicos, los cuales se localizarán en zonas reservadas de la obra, señalizadas convenientemente.	
8. INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN DE RCSs	
Dada la zona donde se localización las obras, no se prevé ninguna instalación de tratamiento de residuos in situ. Los residuos se separarán en fracciones y se retiraran con la mayor frecuencia posible, especialmente, aquellos que pueden ser arrastrados por el viento y la escorrentía de la zona, así como los potencialmente peligrosos. En cuanto a los RCD's producto del Proyecto, por la propia organización de la obra, serán retirados al mismo tiempo que son producidos. Dichos planes podrán adaptarse posteriormente atendiendo a las características particulares de la obra y a su ejecución, previo acuerdo con la dirección facultativa de la obra. Aun así, se intentará llevar a cabo la separación en fracciones dentro de la obra. El diseño de las instalaciones previstas para la gestión de RCDs es obligación del Contratista, el cual deberá detallar a la Dirección de Obra como va a llevar a cabo la gestión de RCDs.	
9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico Redactor considere oportunas. 9.1. EL CONTRATISTA Antes del inicio de la obra, el Responsable del Programa de Gestión de Residuos (Técnico de Medio Ambiente de la obra, depende del constructor) debe identificar la persona responsable de su ejecución, el cual será el responsable de asegurar la correcta redacción e implantación del PGR. 9.2. EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Antes inicio de obra, el responsable deberá redactar el PGR y la Hoja de Normas del PGR siguiendo las directrices del EGR y de acuerdo con el jefe de obra y el encargado. Durante ejecución de las obras, deberá asegurarse del cumplimiento del PGR y de las Normas del PGR. Al entregar la obra, deberá facilitar la documentación de control y seguimiento de los residuos a la Dirección Facultativa de la Obra para que ésta realice el Informe final de gestión.	
ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS	
Página 13 de 19	
SIGnova	
FEBRERO 2023	
Documento firmado por:	Fecha/hora:
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	07/03/2023 13:23

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
9.3. EVACUACIÓN DE RCDs	
La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: - Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. - Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombros. - Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. - Lanzando libremente el escombros desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 metros. - Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 metros y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. El espacio donde cae escombros estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros y se señalizarán las zonas de recogida de escombros. El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regará para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.	
L00676d74234081553907e72c0030b34q COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS FEBRERO 2023 Página 14 de 19	
Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
9.4. CARGA Y TRANSPORTE DE RCDs	
Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camion volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección. Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte. Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. En el caso de dumper se tendrá en cuenta: - Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad. - No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. - No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. - En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:	
ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS Página 15 de 19	
FEBRERO 2023	
Documento firmado por:	
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	
Fecha/hora:	
07/03/2023 13:23	



L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica.

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 metros.

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.

Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 metros, en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 metros. Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

9.5. ALMACENAMIENTO DE RCDs

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de



L00676d74234081553907e72c0030034q

COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.

El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.

10. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RCDs

A continuación, se expone una valoración económica de la gestión de RCDs en cada una de las fases de construcción. Los costes unitarios de cada residuo incluyen la parte proporcional de acopio, almacenamiento, transporte y cánones de vertido a gestor autorizado si procede.

Naturaleza no Pétreo		Peso (kg)	Coste Unitario (€/kg)	Total (€)
15 01 01	Envases de Papel y Cartón	2,02	0,08	0,17 €
17 02 01	Madera	97,10	0,05	4,86 €
17 02 03	Plástico	30,00	0,08	4,65 €
17 04 05	Hierro y Acero	3,31	0,1	0,33 €
17 04 11	Cables	3,55	0,06	1,73 €
Naturaleza Pétreo		Peso (kg)	Coste Unitario (€/kg)	Total (€)
01 04 08	Residuos de Gravas y Rocas Trituradas	246,00	0,05	12,30 €
01 04 09	Residuos de Arena y Arcilla	0,00	0,05	0,00 €
17 01 01	Hormigón	1.212,96	0,05	60,65 €
17 01 02	Ladrillos	0,00	0,05	0,00 €
17 03 01	Mezclas Bituminosas	113.691,20	0,015	1.705,37 €
17 05 04	Tierras y Piedras	2.877,80	0,013	34,28 €
Potencialmente Peligrosos y Otros		Peso (kg)	Coste Unitario (€/kg)	Total (€)
08 01 11	Pinturas y barnices	168,10	0,12	20,17 €
15 01 04	Envases Metálicos	840,50	0,11	92,46 €
17 09 04	Residuos de Construcción y Demolición	0,00	0,09	0,00 €

L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina

20 02 01	Residuos Biodegradables	1.476,00	0,1	147,60 €
17 06 05	Materiales que contienen Amianto	0,00	0,145	0,00 €
TOTAL		120.461,01		2.084,57 €

TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.084,57 €

+19% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 396,07 €

2.480,64 €

+21% IVA 520,93 €

TOTAL LÍQUIDO 3.001,57 €

El coste de la gestión de residuos de la obra asciende a la cantidad de TRES MIL UN ERUOS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.001,57 €). **CORRESPONDIENTE A UNA DÉCIMA PARTE DEL TOTAL DE LA OBRA.**

PARA EL TOTAL DE LA OBRA SE TIENE:

TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 20.845,70 €

+19% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 3.960,7 €

24.806,4 €

+21% IVA 5.209,30 €

TOTAL LÍQUIDO 30.015,70 €

El coste de la gestión de residuos de la obra asciende a la cantidad de TREINTA MIL QUINCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (30.015,70 €).

Por **SIGNOVA S.L**

CABALLERO GOMEZ Firmado digitalmente
ANGEL - 05692434A por CABALLERO GOMEZ
ANGEL - 05692434A

Fdo. Ángel Caballero Gómez.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Nº Colegiado: 26.168



ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
L00676d74234081553907e72c0030b34q Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
ANEXO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS FEBRERO 2023 Página 19 de 19	
Documento firmado por:	
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	
Fecha/hora:	
07/03/2023 13:23	

Ejecución de obras del carril bici a
Gamonal en Talavera de la Reina.

DOCUMENTO 1. MEMORIA

ANEXO 5. “DO NO SIGNIFICANT HARM”



EXP.: PSig2202-0045

FECHA: 25/02/2023

VERSIÓN: 1.0



ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha	
Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
ÍNDICE DE CONTENIDOS	
1. OBJETO..... 3 -	
1. AMBITO LEGAL 3 -	
1.1. No causar daño significativo al medio ambiente..... 3 -	
1.2. Normativa europea y española DNSH en el marco del PRTR..... 4 -	
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO..... 6 -	
L00676d74234081553907e72c0030b34q	
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
ANEXO 5. "DO NO SIGNIFICANT HARM"	
Página 2 de 7	
SIGnova	
FEBRERO 2023	
Documento firmado por:	Fecha/hora:
ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA)	07/03/2023 13:23

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Conforme a la información, legislación y acuerdos alcanzados en relación al DNSH de los PRTR, se han prefijado una serie de Actuaciones – tipo – cmapo de intervención y códigos de taxonomía prefijado por parte del MITMA (Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana) que se muestran en la siguiente tabla:

Tipo	Título propuesto	Campo de intervención según Anexo VI Reglamento 2021/241	Coefficiente climático	Coefficiente ambiental	Submedida	Taxonomía 2020/852
1	Actuaciones para modos ferroviarios	048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido	40%	100%	C01.I01a.i	6.14 - Infraestructura para el transporte ferroviario
2	Plataformas y carriles de priorización (o exclusividad) para transporte colectivo	048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido	40%	100%	C01.I01a.i	6.15 - Infraestructura que permite el transporte por carretera y el transporte público hipocarbónicos
	Actuaciones para fomento de la movilidad activa	048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido	40%	100%	C01.I01a.i	6.13 - Infraestructura para la movilidad personal, logística de la bicicleta
		075 Infraestructura para bicicletas	100%	100%	C01.I01a.ii	6.13 - Infraestructura para la movilidad personal, logística de la bicicleta
4	Construcción y remodelación de instalaciones y edificaciones	048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido	40%	100%	C01.I01a.i	6.15 - Infraestructura que permite el transporte por carretera y el transporte público hipocarbónicos
5a	Actuaciones de Digitalización (Componente 1)	048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido	40%	100%	C01.I01a.i	8.2 - Soluciones basadas en datos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
5b	Actuaciones de Digitalización (Componente 6)	010 Digitalización de pymes	0%	0%	C06.I04	8.2 - Soluciones basadas en datos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
6	Compra o renovación de material rodante ferroviario	074 Material rodante de transporte urbano limpio	100%	40%	C01.I01a.ii	6.3 - Transporte urbano y suburbano, transporte de viajeros por carretera
7	Adquisición de autobuses y vehículos pesados para servicios públicos	074 Material rodante de transporte urbano limpio	100%	40%	C01.I01a.ii	6.3 o 6.6 - Servicios de transporte de mercancías por carretera
8	Implantación de puntos de recarga	077 Infraestructura para los combustibles alternativos	100%	40%	C01.I01a.ii	6.15 - Infraestructura que permite el transporte por carretera y el transporte público hipocarbónicos

Atendiendo a dicha tabla la actuación objeto de este documento se enmarca de la manera siguiente:

- Tipo: 2 Actuaciones para fomento de la movilidad activa
- Título: Actuaciones para fomento de la movilidad activa
- Campo de intervención / etiqueta (anexo VI reglamento 2021/241): 075 Infraestructura para bicicleta.
- Submedida: C01.I01a.ii
- Taxonomía 2020/852: 6.13 - Infraestructura para la movilidad personal, logística de la bicicleta.

Quedando por tanto acreditado que la actuación cumple con los condicionantes del DNSH al enmarcarse sin género de duda dentro del Acuerdo y etiquetado verde.

Cabe destacar que la totalidad de la actuación se desarrolla sobre la red de caminos existentes sin mayor impacto que un mantenimiento de los mismos, y se usan fuente de energía renovables siendo la huella de carbono 0.

Siendo acreditado por tanto que la actuación no causa daño a ninguno de los 6 objetivos medioambientales.

L00676d74234081553907e72c0030b34q

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ENTRADA	
2023 - 11475	07/03/2023 13:23
REGISTRO GENERAL	
Ayuntamiento de Talavera de la Reina	
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina Castilla-La Mancha Ejecución de obras del carril bici a Gamonal en Talavera de la Reina	
Por SIGNOVA S.L Fdo. Ángel Caballero Gómez. CABALLERO GOMEZ ANGEL - 05692434A Firmado digitalmente por CABALLERO GOMEZ ANGEL - 05692434A Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Nº Colegiado: 26.168	
L00676d74234081553907e72c0030b34q Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165	
ANEXO 5. "DO NO SIGNIFICANT HARM" FEBRERO 2023 Página 7 de 7	
Documento firmado por: ANGEL CABALLERO GOMEZ (SIGNOVA, SOCIEDAD LIMITADA) Fecha/hora: 07/03/2023 13:23	



ACTA DE REPLANTEO PREVIO

Ángel Caballero Gómez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado n.º 26.168 del CICCIP, redactor del Proyecto de ejecución de obras de carril bici de conexión del Casar de Talavera y Gamonal con la intersección del carril bici Talavera la Nueva – Centro urbano de Talavera de la Reina,

CERTIFICA:

Que se ha procedido a la comprobación, tanto de la realidad geométrica del entorno de ubicación de la urbanización objeto del Proyecto, como de la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, apreciándose correspondencia y siendo factible llevarla a cabo en cuanto a sus dimensiones y relaciones geométricas, así como respecto a cuantos supuestos figuran en el Proyecto de ejecución de las obras, haciéndose constar que con la información recabada no existen servidumbres aparentes que condicionen su viabilidad.

Así mismo, se hace constar que el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, promotor de las citadas obras, ha manifestado que ostenta la total potestad para la normal ejecución del contrato, estimándose en consecuencia que no se precisa ninguna otra autorización ni concesión administrativa para la realización de las obras.

Lo que certifico a los efectos oportunos de constancia en el expediente de contratación de la obra de referencia, conforme a lo dispuesto en el **artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014** (en adelante LCSP), en el lugar y fecha registrados en la firma electrónica.

Talavera de la Reina, a fecha de la firma electrónica.

CABALLERO
GOMEZ ANGEL -
05692434A

Firmado digitalmente
por CABALLERO
GOMEZ ANGEL -
05692434A



Ayuntamiento de
Talavera de la Reina



DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Ángel Caballero Gómez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado n.º 26.168 del CICCIP, declara que el “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CARRIL BICI DE CONEXIÓN DEL CASAR DE TALAVERA Y GAMONAL CON LA INTERSECCIÓN DEL CARRIL BICI TALAVERA LA NUEVA – CENTRO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA” se refiere a una obra completa, entendida como aquella susceptible de ser entregada al uso general o al servicio público, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra, todo ello de acuerdo con el **artículo 125.1 del Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas**, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Talavera de la Reina, a fecha de la firma electrónica.

CABALLERO GOMEZ ANGEL - 05692434A
Firmado digitalmente por CABALLERO GOMEZ ANGEL - 05692434A