Secretaría - Negociado Contratación, Patrimonio y Estadística
Del expte. n.º 24/18 folio 123

Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Concejalía Festejos
Centro Cultural Rafael Morales
Pza. del Pan nº5
Tlf. 925 72 01 00
www.talavera.es | festejos@talavera.org

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIO Y SUMINISTRO CONSISTENTE EN EL ALQUILER ASÍ COMO LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE DOS ESCENARIOS CON MOTIVO DE LAS FERIAS DE SAN MATEO 2018 Y SAN ISIDRO 2019

1.- OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato administrativo es el alquiler así como la instalación y montaje de dos escenarios durante las siguientes Ferias:

- **LOTE 1.-** Ferias de San Mateo 2018.- del 20 al 23 de septiembre.

- **LOTE 2.-** Ferias de San Isidro 2019.- del 14 de mayo al 19 de mayo.

Uno de los escenarios se instalará en la denominada **Plaza de la Comarca**, y otro será el denominado **Escenario Joven**, ambos en dos zonas distintas del parque de La Alameda de Talavera de la Reina, situado entre la Avenida Alcalde Pablo Tello y la Avenida de Castilla la Mancha.

Los escenarios deberán estar totalmente instalados a las 10:00 horas del 19 de septiembre de 2018, para el caso de las Ferias de San Mateo, y a las 10:00 horas del 13 de mayo de 2019 para la celebración de las Ferias de San Isidro.

2.- ESCENARIOS

En cada una de las Fiestas (Lotes), habrá que instalar dos escenarios con las siguientes características

ESCENARIO PRINCIPAL TIPO LAYHER O SIMILAR UBICADO EN LA PLAZA DE LA COMARCA.

MEDIDA MÍNIMA TOTAL 20 (boca) x 16 (fondo) con CUBIERTA KEDER XL o similar y CAJA NEGRA

- **Planchada de 16,56m. de boca x 12, 42 de fondo como mínimo, y altura 1,80m.**
- Suelo de madera fenólica antideslizante
- Perímetro excepto frontal con barandilla de seguridad de doble vertical. A 0,5 y 1m.
- Altura regulable según necesidad entre 1,70 a 2,00m.
- Escalera de acceso en al menos de 2,00m. ancho x 4,75m. desarrollo.
- Escalones de madera fenólico antideslizante, y con un desarrollo aproximado de: escalón de 0,50m. y altura aprox 0,20m.
- Rampa de acceso.
- Trasera de andamiaje vertical completo (Back work)
- Capacidad portante 750kg/m2

Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Concejalía Festejos
Centro Cultural Rafael Morales
Pza. del Pan nº5
Tlf. 925 72 01 00
www.talavera.es | festejos@talavera.org

MIXER CUBIERTO tipo LAYHER o similar

MEDIDAS MÍNIMAS DE 6,00 x 6,00 con 3 alturas de planchada EV Y CUBIERTO DE LONA ignífuga.

- 0,20m. primer modulo para sonido.
- 1m. segundo modulo para iluminación
- 3m. tercer modulo para cañones de iluminación.
- Suelo de madera fenólica antideslizante

PLATAFORMA PMR tipo LAYHER o similar

MEDÍDAS MÍNIMAS DE 12,00 x 2,00 y 0,60m.altura con planchada EV + Rampa de anchura 2,07m. Aproximadamente con el desarrollo correspondiente solicitado con un maximo del 6%.

Suelo de madera fenólica antideslizante y perímetro de rodapie que impida que las ruedas de las sillas, así como los pies de acompañantes o sillas acondicionadas para acompañantes puedan deslizarse fuera de esta plataforma que debe ser especialmente segura. Perímetro incluido frontal y rampa con barandilla de seguridad de doble vertical. A 0,5 y 1m

ESCENARIO TIPO LAYHER O SIMILAR DENOMINADO "ESCENARIO JOVEN

MEDIDA MÍNIMA TOTAL 12,42m (boca) x 10,35 (fondo)

- Escenario LAYHER o similar
- Suelo de madera fenólica antideslizante
- Perímetro excepto frontal con barandilla de seguridad de doble vertical. A 0,5 y 1m.
- Altura regulable según necesidad de cliente de 1,70 a 2,00m.
- Escalera de acceso en lugar indicado por cliente de 2,07m. ancho x 4,75m. desarrollo.
- Escalones de madera fenólico antideslizante, y con un desarrollo aproximado de: escalón de 0,50m. y altura aprox 0,20m.)
- Rampa de acceso según lugar y dimensión solicitado por cliente.
- Trasera de andamiaje vertical completo (Back work)
- Capacidad portante 750kg/m2

OBLIGACIONES GENERALES PARA LOS DOS ESCENARIOS

La oferta deberá incluir:

- Material.
- Maquinaria, incluyendo grúa, toros mecánicos o demás elementos necesarios.
- Personal Técnico, incluyendo dietas y alojamiento si fuera necesario.
- Transporte, grúa para montaje y desmontaje.
- Vigilancia del material por cuenta del adjudicatario.
- Certificación de montaje visada por técnico competente.

En Talavera de la Reina a 6 de agosto de 2018
Fdo: Luis Enrique Hidalgo Díaz / Aux. Concejalía de Festejos