

2022 - 47976

18/11/2022 12:02

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina




Ayuntamiento de Talavera de la Reina



Castilla-La Mancha

**ANEXO N°3**

**PRESUPUESTO**



X00676f7421012081c307660260b0c01L

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2022 - 47976

REGISTRO GENERAL

18/11/2022 12:02

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO CALLE TRINIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>001 CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESOS</b>								
940.0009	ud CÁMARA DE CONTROL DE ACCESO Y PRUEBAS DE FIABILIDAD "IN SITU" EQUIPOS ZBE TRINIDAD					4	4,000	
							4,000	7.296,94
								29.187,76
940.0023	ud ARMARIO MURAL EXTERIOR IP65 400X400X200MM EQUIPOS ZBE TRINIDAD					4	4,00	
							4,000	678,95
								2.715,80
940.0024	ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL FIJA ZBE ZBE TRINIDAD ENTRADAS					2	2,00	
							2,000	480,81
								961,62
940.0019	ud CARTEL AVISO ZONA BAJO VIDEOVIGILANCIA EQUIPOS ZBE TRINIDAD					4	4,00	
							4,000	35,15
								140,60
940.0033	ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FIJA ZBE ZBE TRINIDAD ENTRADAS					2	2,00	
							2,000	202,29
								404,58
TOTAL 001.....								33.410,36
<b>002 SUMINISTRO ELÉCTRICO</b>								
940.0007	m CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1 KV 2x6mm CONEXION A PUNTOS DE CONTROL		570,00			1	570,00	
							570,000	5,71
								3.254,70
940.0022	ud PROTECCIONES ELECTRICAS INSTALADO EN ARMARIO INTEMPERIE					4	4,00	
							4,000	359,99
								1.439,96
TOTAL 002.....								4.694,66
<b>003 RED DE COMUNICACIONES</b>								
940.0008	ud ROUTER 3G/4G INSTALACIÓN EN ARMARIO DE PUNTO DE CONTROL					4	4,00	
							4,000	720,63
								2.882,52
940.0021	m CABLE CATEGORÍA 6 U/UTP EUROCLASE CCA DE 4 PARES DE CALIBRE 23 CONEXIÓN ROUTER A EQUIPO		5,00			4	20,00	
							20,000	2,14
								42,80
TOTAL 003.....								2.925,32
<b>004 OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS</b>								
940.0030	m MANDRILADO TUBO CANAL EXIST. PREPARACIÓN CANALIZACIÓN EXISTENTE		380,00			1	380,00	
							380,000	2,25
								855,00
940.0014	m CANALIZACIÓN 1 TUBO PVC 110mm ACERA / JARDIN CONEXIÓN CÁMARAS A CANALIZACIÓN EXISTENTE		15,000			4	60,000	
							60,000	43,27
								2.596,20
940.0029	m CANALIZACIÓN 1 TUBO PVC 110mm CALZADA CONEXIÓN CÁMARAS A CANALIZACIÓN EXISTENTE		10,000			2	20,000	
							20,000	77,99
								1.559,80
940.0026	ud ENTRONQUE DE PASO AÉREO A SUBTERRÁNEO PREVISION SALIDA A FACHADA					4	4,00	
							4,000	208,67
								834,68
940.0020	ud ARQUETA EN ACERA 40x40x60cm DE LADRILLO Y TAPA DE FUNDICIÓN PUNTOS DE CONTROL		2,00			4	8,00	
							8,000	159,80
								1.278,40
940.0028	ud CATA REPARACIÓN CANALIZACIÓN CATA LOCALIZACIÓN SERVICIOS		4,00			1	4,00	
							4,000	126,25
								505,00
TOTAL 004.....								7.629,08

16 noviembre 2022

1

Documento firmado por:

GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL)

Fecha/hora:

18/11/2022 12:01



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

2022 - 47976

18/11/2022 12:02


REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

**PROYECTO CALLE TRINIDAD**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
<b>005 CENTRO DE CONTROL</b>									
940.0015	ud APLICACIÓN SW DE GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN INSTALADO EN CPD					1	1,00		
							1,000	2.206,58	
								2.206,58	
	<b>TOTAL 005.....</b>								<b>2.206,58</b>
<b>009 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>									
PN.33	pa P.A. DE ABONO INTEGRO DE GESTIÓ DE RESIDOS								
							1,000	300,00	
								300,00	
	<b>TOTAL 009.....</b>								<b>300,00</b>
<b>010 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>									
940.0032	P.A. DE ABONO INTEGRO DE SEGURIDAD Y SALUD								
							1,000	700,00	
								700,00	
	<b>TOTAL 010.....</b>								<b>700,00</b>
	<b>TOTAL.....</b>								<b>51.866,00</b>



X0067697421012081c307660260b0c01L

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

16 noviembre 2022

2